

A - For intern bruk hos utgivende part
D - For godkjenning hos oppdragsgiver
F - For anskaffelse
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

	UZ021T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ023T Sprinkler concealed, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ044T Sprinkler opadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ066T Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ010T, Teemsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ011T Sprinkler opadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93°C

OBS! Sprinklerhoder må senkes, serkes under nærliggende hindring, maksimalt 45 cm under dekke

Tegnings spesifiseringer

Kotesetting:
Rør med fall testes fra underkant (UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall testes fra centerlinje (CL) (uten isolasjon)
Angi alle koter er tekstet i absolutte koter. NN2000.
Originale tegninger referer til gamle koter "Trosshusen koter"

FARGEKODER!

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Gamle rådhus og Lorckgården

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig ombygd anlegg i Kafe.

[illegible]

F2	10.04.2018	Anbudssunderlag	EvLan	AnOlu	AnOlu
A1	17.10.2017	For måltaking ved befaring	EvLan	AnOlu	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utbudstet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokument er et utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsstilen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrøkning enn formålet tilsier.

Trondheim Kommune	Antall sek. (gjelder A0)
Trondheim Hovedbibliotek Nytt Sprinkleranlegg Sprinkler Plan 03, Hovedbibliotek del 1 Petter Egges Plass 1, 7011 Trondheim Gnr. 401, Bnr 285. kommune#1601	1:50

Norconsult 	Oppdragsnummer 5174910	Tegningsnummer V-33-20-03-01	Revisjon F2
--	---------------------------	---------------------------------	----------------