

A - For intern bruk hos utgivende part
D - For godkjenning hos oppdragsgiver
F - For anskaffelse
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

	UZ001T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=90, 68°C
	UZ003T Sprinkler corensed, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ004T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ006T, Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ010T, Tørrsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ011T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93°C

Leverandörens krav till montage ska följas

Leverandörens krav till montage ska följas

Leverandörens krav till montage ska följas

I områder hvor det forventes højere temperaturer skal det vælges bult med udløsnings temperatur 30°C højere end forventet maksimumtemperatur i området.

Tegnings spesifiseringe

Kotesemling:
Rør med fall tekstes fra underkarn
(UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall tekstes fra centerlinje
(uten isolasjon)
Angitte koter er tekstet i absolutte
koter. NN2000.
Originale tegninger referer til garri
kote: "Treningsheim kote"

FARGEKODER!
Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen
av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdi ombygd anlegg i Kafe.

Tegningsnummer	Revisjon
V-33-20-U1-03	F

F2	10.04.2018	Anbudsunderlag	EvLan	AnOlu	AnOlu
A1	17.10.2017	For måltaking ved befaring	EvLan		
Rev.	Dato	Beskrivelse	Udarbejdet	Fagkontrol	Godkendt
Dette dokument er udarbejdet af Norconsult AS som det af det opdraget som fremgår nedenfor. Ophavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som opdragsaftalen beskriver, og må ikke kopieres eller gøres tilgængelig på anden måde eller i større udstrækning end formålet tilsiger.					

Trendheim Kommune	Målestokk (gjelder A0)
	1:50

Trondheim Hovedbibliotek Nytt Sprinkleranlegg
Sprinkler Plan U1 kjeller, del 3, Gamle rådhus
Petter Egges Plass 1, 7011 Trondheim
Gnr. 401, Bnr 285. kommune#1601

Norconsult 	Oppdragsnummer 5174910	Tegningsnummer V-33-20-U1-03	Revisjon F2
--	---------------------------	---------------------------------	----------------