

Reimegrend stasjonsbygning Gnr. 504 – Bnr. 0001

Utvendig Vedlikehold av hele bygget



Orientering.

Reimegrend stasjonsbygning ligger i Voss kommune, 465 meter over havet og Ca. 125 km fra Bergen og bygning ligger ved jernbanespor. Leilighet i 2 etasje er utleid og venterom er utleid til Bane NOR. Det blir vanlig drift i bygget i byggeperioden.

Stasjonen blir betjent av lokaltog på strekningen Bergen - Voss - Mjølfjell - Myrdal
Ønsket oppstart for tiltak er juni/juli, eventuelt når disponibel Sikkerhetspersonell er avklart.
Strøm holdes av huseier.

Alle som skal arbeide på prosjektet skal ha gjennomført kurset "arbeid i og ved jernbanespor og infrastruktur". Del 1 og 3 Nettbasert kurs og tar vel 1 time å gjennomføre.

Hoved sikkerhetsvakt/LFS oppnevnes av og holdes av ISS/Kenneth Ringheim.

Entreprenør skal koordinere alle aktiviteter og fremdrift med hoved-sikkerhetsvakt/LFS.

Entreprenør som stiller med sikkerhetspersonale på prosjektet der det er krav og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved Bane Nords infrastruktur skal, skal vite at:

- Planlegger har kunnskap om, eller innhente nødvendig kompetanse til prosjektet
- Være med i planleggingen og oppstartsmøter for arbeidet.
- Det er Hsv/Lfs som setter dimensjoneringen av sikkerhets- og beredskapstiltak, behov for Hsv/Lsv/Lfs. (Iht. Bane Nords STY-601050)
- Det er Hsv/Lfs som utarbeider risikovurdering på det som går på sikkerhetstiltak mot Bane Nords infrastruktur. Dette legger grunnlaget for Sja på vaktholdet

Entreprenøren må gjøre seg kjent med forholdene på stedet før pris inngis og det skal være en helhetlig leveranse.

Det skal i tilbudet oppgis tid for utførelse av arbeidet, og tidligst mulig oppstart av arbeidet. Timepris og påslagsprosent for tilleggsarbeid oppgives, for alle fag.

Det skal leveres elektronisk FDV dokumentasjon på alt arbeid.

Krav til utførelse skal baseres på NS 3420, toleranseklasse 2.

POST	BESKRIVELSE	ENH.	MNGD	PRIS	SUM
1.0	RIGG OG DRIFT. Stillas kostnader legges inn her. Demontering/remontering av alle elementer som er montert på fasade inkluderes i denne post.	RS			
		KR.			
2.0	Tømmerarbeid. Skifte all utvendig bekledning. En type Kledning, lik eksisterende som gavl vest vannbord, hjørnekjøler, listverk, vindskjeer, dekkbord, etc. Alle avslutninger inkludert. Alle beslag.	RS			
		KR.			
2.1	Tømmerarbeid. Demontere/remontere skifer inkludert 20 % ny skifer. Rivning av lekter feder og papp. Montere ny papp, impregnerte feder/lekter og lekter. Kroker, snøfangere og luftte-hetter. Alle beslag og tilpasninger Montere Grøvik rennesystem.	RS			
		KR.			
2.2	Tømmerarbeid. Estimert pris på oppretting av tak?	RS			
		KR.			
2.3	Tømmerarbeid. Skifte alle vinduer og dører, komplett innvendig og utvendig, inkl. beslag, dørpumpe Type: Tek10, U-verdi1,0 Jf. med fasadetegning NSB. R/eksisterende Gjennomgående sprosser. Utvendig: 4539Y-15R. Innvendig: Klassisk hvit 9918/S0500-N	RS			
		KR.			

2.4	Tømmerarbeid. Montere nytt luftesjikt på eksisterende bindingsverk, inkl. manglende spikerslag isolasjon asfalt-plater og lekter. Musebånd.	RS KR.
3.0	Murerarbeid. Mure og pusse 2 piper opp igjen fra undertak/ Skifte bly og flikke slemme 2 piper	RS KR. /
3.1	Murerarbeid. Flikke, pusse og slemme grunnmur	RS KR.
3.0	Murerarbeid. Fjerne betongplating, asfaltere Levere og montere ny aluminiums trapp	RS KR. /
4.0	Malerarbeid. Male hele bygget, 2 strøk, kvalitets-maling Fargekoder: Vegg: 2843Y-20R Lister: 4539Y-15R	RS KR.
5.0	Uteglemt post. Andre tiltak som er uteglemt for å få en helhetlig leveranse legges inn her.	RS KR.
6.0	RIVE GARASJE Kontakt mot kommunen, Ikke gards og bruks nr. Avfallsplan, Avfall leveres på godkjent deponi	RS KR.

Vedlegg: NSB Registering

Befaring på stedet 14. mai 2018 kl. 10:00

Tilbudsfristen settes til **mandag 28. mai 2018 kl. 15:00.**