

Prosjektnr: 100493

Prosjektets navn: Persaunet leir - Kontorbygning

Kontraktsnr: C00528

Kapittel	Kode/spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09	Malearbeider				
09.01	Generelt om malearbeidene				
	Omfang: Malearbeidene omfatter utvendige arbeider på fasaden, og består av fjerning av maling på utvendig kledning og elementer rundt vinduene med hjelp av IR. Fasadene skal males med linoljemaling. Maling av vindusomramminger og listverk. Vinduskarmene males til og med anslaget for vindusramma. Utførelse: Det skal brukes alkydoljemaling på vinduer og karmen. Utvendig kledning og belistning males med linoljemaling. Materialvalg: Hvor ikke annet er nevnt i prisbærende post, skal det benyttes linoljemaling. Produkt skal være av god kvalitet og ha minst 90% tørrstoff. F.eks Engwall o Claesson eller Ottoson linoljemaling. Fyll inn hvilket produkt som er lagt til grunn i prisen: _____				
09.01.00	Fargeundersøkelse	RS			
	I forbindelse med at bygningene er fredet skal det utføres fargeundersøkelser som dokumenterer fargene i den historiske utviklingen. Det skal gjøres farge undersøkelser på begge bygningene (bygg 11 og 13), og følgende elementer skal dokumenteres. - Utvendig kledning - Gerikter på vinduer og dør - Forkantbord - gesims				
09.01.01	Fjerning av maling med IR				
	All maling på utvendig kledning, vindusomramminger og vannbrett skal fjernes med ir- varme. Posten skal inkludere alt nødvendig arbeid, materialer og	Kvm	850		

Prosjektnr: 100493

Prosjektets navn: Persaunet leir - Kontorbygning

Kontraktsnr: C00528

	kostnader som kreves for at elementene til slutt kan males med linoljemaling ihht post 09.01.02. Regulerbar mengde.				
09.01.02	Maling av utvendig fasade.	Kvm	850		
	Gjelder overflatebehandling og maling av gammel og ny kledning, vindusomramminger og vannbrett. Fasaden grunnes og males med linoljemaling etterleverandørens anbefaling. Postens mengde er regulerbar.				
09.01.03	Maling av raftekasser.	Kvm	85		
	Gesimsen males med linoljemaling etter produsentens anbefaling. Det er her ikke behov for fullstendig malingsfjerning. Gjelder også forkantbord. Posten skal inkludere nødvendig skraping, pussing og flekkgrunning. Regulerbar mengde				
09.01.04	Restaurering av vinduer	Stk	82		
	Istandsetting av koblede vinduer. Indre og ytre vindusrammer skal skrapes, males og glasset de- og monteres. Glasset skal demonteres for å kunne behandle kittfalser. Glasset legges tilbake i linoljekitt på begge sider av glassene. Vinduskarmene males utvendig, til og med anslaget til indre ramme. For å ivareta arbeidsmiljøet til de ansatte i bygningene skal det restaureres 10 vinduer om gangen. Det benyttes Alkydoljemaling. Utføres etter leverandørens anvisninger. Postens mengde er regulerbar.				
09.01.05	Utskifting av glass	stk	20		
	Enkelte glassruter må skiftes. Posten gjelder kun tilpassing av glass, da øvrige arbeider er inkludert i 09.01.04 Glassmål: 41 x 42 cm. Regulerbar mengde				

Sum akkumulert kapittel 09 Malearbeider