Langsjøveien:

Har valgt å dele inn veistrekningen i traseer og beskriver litt om hva som må gjøres på de forskjellige.
Alt er oppmålt med bilens trippteller, så noen unøyaktigheter må påregnes når det gjelder oppmålte avstander.
Alle grøfter skal ligge minimum 500 mm under vegbanen, med naturlige hellinger i forhold til terreng, og start og avslutninger mot stikkrenner osv.

Starter inndelingen av traseene fra krysset FV 26 og innover til Johnsgård, høyre veiskulder, traseene 1 -12,
snur utover igjen fra Johnsgård til krysset FV 26, høyre veiskulder, traseene 13 - 17.
Traseene er merket med stikker m/blå fliser.

	Ant.stikkrenn	Grøfting, m	Rensk, m
Trase 1, starter ved 0,2 km.			
Ca. 450 m til grustak, må legge inn to nye stikkrenner, grøfting og rensk.	2	225	225
Trase 2, starter ved 0,7 km - 1,6 km. Tipp v/gml. slamplass e. 300 m.			
0-350 bekk-700 ny stikkrenne - 900. Etter 50 m, må kanskje senke eks. renne	1	900	
Trase 3, starter ved 1,7 - 2,2 km. Mulig tipp.			
0-ca. 230 skifte ut betongrenne - ca. 550 grøfting hele traseen	1	550	
Trase 4, starter ved 2,2 km			
Ca. 50 m rensk			50
Trase 5, starter ved 2,5 km (v/stikkrenne) - 2,7 km			
0 - ca. 250 m rensk			250
Trase 5 B			
Ved mellom 2,8 km - 2,9 km, skifte ut betongrenne	1		
Trase 6, starter ved 3 km - 3,3 km			
0 - 150 skifte ut betongrenne, dypere ledegrøft ut i terrenget, (hogging)			
ca 330 skifte ut betongrenne	2	180	150
Trase 7, starter ved 3,3 km - 4 km			
0 Bytte til større plastrenne (150 mm nå) - 150 grøfting, - 180 skifte ut betong renne			
til ca 600 m, renne i stikkvei til vedplass? Tippmuligheter	3	750	
Trase 8, starter ved 4,1 km - 4,4 km (Johan Sverre)			
0 - 50 Hogge 5 stk furu, skifte ut betongrenne - 300 hovedsakelig rensk på tur innover			
to renner skal erstattes med ei større ved husene til Anne Britt Langsjøen	2		300

Trase 9, starter ved 4,4 km - 5,1 km			
0 - 80 Skifte ut betongrenne - 130 skifte ut plastrenne - 600 mye grøfting, noe rensk,			
2 stikkveier til hytter, (framme v/Langsjøen,Sandegga)	4	470	130
Trase 10, overlapping fra trase 9 - 5,6 km			
0 - 220 Grøfting,(litt hogging) legge ny stikkrenne, grøftes ut i terrenget			
220 - ca 470 grøfting, legge ny stikkrenne, grøft i terreng og ny renne gjennom bomvegg - 500	3	500	
Trase 11, starter ved 5,6 km - 6,2 km			
0 - 10 ny stikkrenne, grøft ut i terreng, (litt hogging) - 190 postkasser Gloføklia øst			
190 - 450 rensk, (litt hogging), legge inn stikkrenne i forhold til fallet på veien og ny grøft på			
motsatt side. - 500 Krysset Gloføklia vest. Rensk	2	200	240
Trase 12			
Rensk og grøft etter avtale med eiere på Johnsgård, skifte stikkrenne.	1	100	100
Trase 13, fra krysset Gloføklia vest - 7,7 km.			
0 - 250 krysset Gloføklia øst, Grøfting og ny renne, (se trase 12) - 1,2 km			
mye grøfting, noe rensk. (3 stk. nye renner, se trase 10 og 11)		1000	200
Trase 14, starter ved 7,7 km - 8,2 km			
0 - 300m (renne se trase 9) grøfting og rensk, (hensyn v/hytte) mulig renne i stikkvei,			
300 - 440m rensk, ny renne gjennom gardsvei til Anne Britt. Grøft langs eiendom.			
Ny stikkrenne, (se trase 8) - ca. 550 m, grøft slutt v/søndre gardsvei.	2	230	290
Trase 15, starter ved 8,250 km - 9 km			
0 - 150 rensk og grøfting, (renne se trase 8) opphold v/garasjer mm.			
200 - 350 rensk, - 700m (v/grustak) Grøfting, noe rensk. (renne se trase 7) Tipp se trase 7		300	425
Trase 16, starter ved 9 km - 11,3 km			
0 - 300 (renne fra trase v/0m, renne fra trase 6 v/150m) Grøfting.		300	
300 - 600 (renne fra trase 6 v/330m) Rensk, - 700m (skytebane) - 1000m, (v/renne trase 5) Rensk			700
1000 - 1100, Rensk, - 1300 (innkjøring til jordet) Grøfting (Problemsted, veien ligger i søkk)		200	100
1300 - 1400 (renne fra trase 3) - 1500 (innkjøring til jordet) renne i stikkvei, grøfting og rensk	1	100	100
1500 - ca. 1750 (stikkvei, må finne igjen renne, evt. ny renne 8m 200 mm.) Grøfting og rensk		125	125
1750 - 1800 (trase 2 v/ny renne) **8m 500mm.**			50
1800 - 1900 stikkvei til jordet, Grøfting evt. ny stikkrenne	1	100	
1900 - 2200 Bekk (fra trase 2 v/350m) - 2350 Sagbruk /Femundbåten. Grøfting		450	

Trase 17, starter ved 11,4 km - krysset FV 26			
0 - 200 (Grustak) Grøfting og rensk, - 530 Rensk, (2 stk. renner fra trase 1)			
530 - 650 (v/Bru til sidevei), Grøfting og rensk (hogging) - 900m (X FV 26) Grøfting og rensk.		450	450
Estimert antall renner, antall meter grøfting og grøfterensk	**26**	**7130**	**3885**

Mulig at det må legges inn noen renner til i stikkveier, avgjøres under befaring. (2 - 3 stk.)
Alle renner skal være minimum 300 mm, bortsett fra ny renne i trase 2/16, skal være 500 mm
Lengder på renner må måles opp på stedet, må taes hensyn til at kanskje veien må heves noe på enkelte partier i framtiden.