

Prosjekt: Utbedring Langsjøvegen, Sømådalen ca. 7. km					
Postnr	Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og nedrigging Rund sum Skal dekke alle kostnader knyttet til tilrigging, drift og nedrigging. Underentreprenøren betraktes som en del entreprenøren og skal være tatt med i kostnadene. Posten skal dekke utgiftene til dette. <i>Det er ikke gjennomført kabelpåvisning. Skal utføres av entreprenør.</i>	RS			
02	Rensking av eksisterende grøfter				
02.1	Rydding og forarbeid Det kan ligge eksisterende stein og trær i traseen som skal renskes og grøftes. Posten skal dekke alle utgifter til rydding og fjerning av dette. Rund sum.	RS			
02.2	Rensking av eksisterende grøfter Eksisterende grøfter skal renskes. Massene skal fjernes til henvist plass. Posten skal dekke utgiftene til dette.	Meter	3900		
03	Grøfting				
03.01	Graving av grøfter Det skal anlegges nye grøfter i tilknytning til det eksisterende. Overskuddsmasser skal henvises til henvist plass. Posten skal dekke utgiftene til dette.	Meter	7130		
04	Stikkrenner				
04.01	Legging av stikkrenner Det skal legges helt nye stikkrenner og utskifting av eksisterende. Alle rennene skal ha rørdiameter på 300 mm. To renner skal ha en diameter på 500 mm. Lengden på stikkrennene kan variere noe. Det er totalt 26. stk stikkrenner. Estimert total lengde er 156 meter. Posten vil bli justert i forhold til totale antall meter. Inkludert i posten, i tillegg til rør, skal også dekke utgifter grus/ pukk til legging av stikkrenner og grus toppdekke.	Meter	156		

05	Skraping av vei				
05.01	Finish/Skraping av vei Rund sum Arbeidet skal avsluttes med at hele veien skal skrapes. Posten skal dekke alle utgifter til dette.	Meter	7000		
				SUM	

TILBUDSSKJEMA

Kap.	Hovedpost	Sum
01	Etablering, drift og nedrigging	
02	Rensking av eksisterende grøfter	
03	Grøfting	
04	Stikkrenner	
05	Skraping av vei	
	Sum eskl. mva	
	+ 25%mva	
	TILBUDSSUM inkl.mva	