

BYGGEPLASSENS RIGG OG DRIFT –Ombygging havnelager A og B- Mosjøen Havn

1. **GENERELLE FORHOLD VED ARBEID**
Området for gjennomføringen er svært begrenset i areal.
Alcoas trafikk med metall og gods for øvrig er svært stor.
Det vil bli avsatt områder for gjennomføringen, men områdene vil være svært begrenset. Det kan ikke påregnes lagring av materiell direkte på arbeidsområdet.
Det vil bli anvist sted for lagring vest for Hall 6.
Arbeidsområdene skal være sperret med gjerder med spesiell fargemarkering på gjerdet.
Arbeidsområdet skal skiltes spesielt.
All trafikk skal skje med største forsiktighet og oppmerksomhet.
2. **TILKOMST OG TRANSPORT**
All tilkomst må skje gjennom Alcoas hovedport.
3. **PARKERING ENTREPRENØRENE PERSONELL**
All parkering vil måtte skje utenfor Alcoas anleggsområde.
- 4 **FASILITETER FOR PERSONELL**
Entreprenøren må selv etablere og drifte alle fasiliteter for sitt personell for gjennomføringen
Av oppdraget. Det finnes toalettfasiliteter på området.
Dersom entreprenøren har behov for andre fasiliteter, må dette etableres på Mosjøen Havns område
5. **AVSKJERMING AV ARBEIDSOMRÅDER.**
Arbeidsområdene skal inngjerdes. Det blir ikke mulig å sperre av området i mer enn 20 m per operasjon.
6. **SIKRING AV ANLEGGS OG ARBEIDSOMRÅDER.**
Entreprenøren sørger for sikring av eget utstyr og arbeidsområder med inngjerding.
7. **STILLAS**
Det vil i liten grad bli bruk for stillas i arbeidet.
8. **BYGGESTRØM**
Det vil bli byggestrøm tilgjengelig fra Mosjøen Havns lager.
9. **BYGGOPPVARMING**
Ikke relevant.
10. **RENT BYGG**
Ikke relevant.

11. AVFALLS HÅNDTERING

Entreprenøren skal holde avfallscontainere for gjennomføringen.

Entreprenøren kan velge å ta med avfallet etter hver arbeidsdag til egen container.

Eventuelle avfallscontainerne plasseres utenfor anleggsområdet.

Entreprenøren sørger selv for tømming av containere.

12. BRANNSIKKERHET

I alle arbeidsoperasjoner skal det legges stor vekt på brannsikkerheten.

Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for at det er medbrakt brannsløkkeutstyr.

13. YTRE MILJØ

Entreprenøren skal gjennomføre prosjektet uten forurensing av ytre miljø i form av oljelekkasjer til grunn etc. Entreprenøren skal ha en plan for oppsamling og fjerning av forurenset masse.