Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00	Generell del **INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE** For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 2018 utgave. Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 2018-utgave. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Skader som oppstår på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler dersom entreprenøren mener dette er nødvendig for å kunne gi tilbud. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer. Alle poster som er angitt med mengde kan reguleres etter faktisk mengde. For orientering om prosjektets omfang og forutsetninger vises det til "Del III A Oppdraget" og miljøsaneringsbeskrivelse. Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen skal faktureres separat fra ev. samtidige arbeider på Keiservarden.				

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
01.1	**AB1** **FORSIKRING AV ANSVAR** Rund sum *Andre krav:* Nei	RS			
01.2	**AB2** **FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID** Rund sum *Andre krav:* Nei	RS			
01.3	**AE1** **SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER** Rund sum *Andre krav:* Nei	RS			
01.4	**AJ1.1A** **PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID** Rund sum *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter all planlegging av eget kontraktsarbeid utover det grunnlag som er gitt i miljøsaneringsbeskrivelse og denne beskrivelsen.	RS			
01.5	**AJ8.23A** **TILPASNING TIL AVFALLSPLAN** Rund sum *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal gå igjennom og sette seg inn i utarbeidet avfallsplan. Dersom entreprenøren finner feil eller mangler i avfallsplanen skal dette meldes byggherre som sørger for at miljørådgiver reviderer avfallsplanen.	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	**AV4.2A** **TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID** Rund sum *Lokalisering:* På anleggsstedet etter nærmere angivelse fra byggeleder *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også drift av anleggsplassen. Omfatter også nødvendige hensyn og tiltak for å hindre spredning av rivningsavfall. Det er entreprenørens ansvar og risiko å planlegge arbeidene ut fra værmelding slik at ingen rivningsmaterialer spres i området. Alle ryddearbeider av avfall som eventuelt spres fra rivningsarbeidene skal foretas av entreprenøren eller på entreprenørens regning. Adkomstvei til anleggsstedet skal fremstå i samme stand etter at arbeidene er ferdig som før. Dersom det er behov for utbedringer før, under eller etter arbeidene som følge av entreprenørens arbeid skal dette utføres av entreprenøren eller på entreprenørens regning. Posten omfatter også kostnad for ivaretakelse av krav stilt i øvrige deler av konkurransegrunnlaget som ikke er gjentatt eller konkretisert i poster i denne mengdebeskrivelsen.	RS			
01.7	**AK3.333** **TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM** Rund sum **FORMÅL:** GJERDE *Lokalisering:* På anleggsstedet *Omfang:* Hele anleggsstedet rundt hytta. For konstruksjoner på toppen av Junkerfjellet kan det tillates mer midlertidig sikring som kjegler, sperrebånd etc. *Utførelse:* Standard byggeplassgjerde *Andre krav:* Nei	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Forberedende arbeider				
02.1	**CD1.31004A** **PERMANENT FRAKOBLING** Antall **Sted:** Uspesifisert **Type ledning:** Elkraft *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Innhold i ledning, spesifisert:* Strømforsyning *Dimensjon: -* *Kapasitet: -* *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder permanent frakobling av strømforsyning til byggverket. x) Mengderegler Kommer ikke til utførelse dersom frakobling allerede er foretatt av byggherre.	RS			
02.2	**CD1.31001A** **PERMANENT FRAKOBLING** Antall **Sted:** Uspesifisert **Type ledning:** Væske *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Innhold i ledning, spesifisert:* Vann *Dimensjon: -* *Kapasitet: -* *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder frakobling av vann fra brønn. Riving av brønn er beskrevet i egen post.	RS			
02.3	**CD1.31001A** **PERMANENT FRAKOBLING** Antall **Sted:** Uspesifisert **Type ledning:** Væske *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Innhold i ledning, spesifisert:* Avløp *Dimensjon: -* *Kapasitet: -* *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder frakobling av avløp til spillvannstank. Riving av spillvannstank er beskrevet i egen post. Tanken er tømt av byggherre, men skal i god tid kontrolleres av entreprenør.	RS			

Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Miljøsanering				
03.1	I alle poster som omfatter miljøsanering skal alle kostnader knyttet til håndtering, transport og levering av det farlige avfallet inkluderes i enhetsprisen. Dette inkluderer også deklarering av avfallet. Det skal kun benyttes transportører som følger krav i lover og forskrifter knyttet til transport av farlig avfall til å transportere avfallet. Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Det vises generelt til utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse som er vedlagt forespørselen. Krav satt i miljøsaneringsbeskrivelsen forutsettes medtatt i postene, og denne beskrivelsen bør leses sammen med miljøsaneringsbeskrivelsen for å få det fullstendige omfanget av arbeidene.				
03.2	**CD2.2267499A** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM** Rund sum **Bygningsdel:** Installasjon for brannslokking **Stoff:** Diverse *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Bygningsdel, spesifisert:* Brannslokningsapparat *Stoff, spesifisert:* Diverse *Over grenseverdien for farlig avfall: -* *Konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering av brannslokningsapparat(er) til godkjent mottak som separat fraksjon. Avklares med mottak om det skal leveres som farlig avfall eller ordinært avfall.	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:

Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.3	**CD2.2224535** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL**				
	Areal **Bygn ingsdel:** Gulvoverflate **Stoff:** Ftalater *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet:* Inne i hytta. *Bygningsdel, spesifisert:* Vinylgulvbelegg *Stoff, spesifisert:* Ftalater *Over grenseverdien for farlig avfall:* Ja *Konsentrasjon:* 25 000 mg/kg DEHP, 36 000 mg/kg BBP *EAL-kode:* *17 02 04 *Avfallsstoffnummer:* 7156 *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* Nei	m^2	61,00		
03.4	**CD2.2243144** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL**				
	Antall **Bygningsdel:** Vindu **Stoff:** Klorparafiner *Lokalisering:* Vakthytte, fasade *Tilgjengelighet:* Fasade *Bygningsdel, spesifisert:* Isolerglassvindu *Stoff, spesifisert:* Klorparafiner *Over grenseverdien for farlig avfall:* Ja *Konsentrasjon:* - *EAL-kode:* *17 09 03 *Avfallsstoffnummer:* 7158 *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* Nei	stk	7		
03.5	**CD2.2252615** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT**				
	Vekt **Bygningsdel:** Utvendig kledning og overflate **Stoff:** Arsen *Lokalisering:* Vakthytte, fasade *Tilgjengelighet:* Fasade *Bygningsdel, spesifisert:* Bordkledning, trykkimpregnert *Stoff, spesifisert:* Arsen, kobber, krom *Over grenseverdien for farlig avfall:* Ja *Konsentrasjon:* 3900 mg/kg *EAL-kode:* *17 02 04 *Avfallsstoffnummer:* 7098 *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* Nei	kg	1300,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering:

Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.6	**CD2.2259999** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT** Vekt **Bygningsdel:** Kjemikalier **Stoff:** Diverse *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Bygningsdel, spesifisert:* Ulike gjenstående vaskemidler etc. Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse *Stoff, spesifisert:* Diverse *Over grenseverdien for farlig avfall: -* *Konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* Nei	RS			
03.7	**CD2.2268199A** **FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM** Rund sum **Bygningsdel:** Elektrisk anlegg **Stoff:** Diverse *Lokalisering:* Vakthytte *Tilgjengelighet: -* *Bygningsdel, spesifisert:* Alle EE-produkter *Stoff, spesifisert:* Diverse *Over grenseverdien for farlig avfall: -* *Konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Utførelsesmetode:* Valgfritt *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alt EE-avfall i og i tilknytning til vakthytta	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 03 Miljøsanering:

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	Riving				
04.1	**CD4.14119A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Bygning **Forurensningsgrad:** Ordinært avfall. Farlig avfall forutsatt fjernet i tidligere poster. *Lokalisering:* Vakthytte, Junkerfjellet *Tilgjengelighet:* Via gruset vei med bom. Brukes også som turvei og som adkomst til andre anlegg som skal bevares. *Bygningsdel, spesifisert:* Vakthytte inkludert ringmur *Materialer:* Betong, metall og trevirke mm. *Byggeår:* 1990 *Dimensjon:* 61 m2 *Konstruksjon/bæring:* Treoverbygg på ringmur og dekke i betong *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:* Værutsatt. Spesielle hensyn må tas for å unngå spredning av bygningsavfall. Turvei og adkomst til andre anlegg medfører spesielle hensyn overfor 3. person. *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fullstendig fjernet inkl. fundamenter. *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Dette inkluderer også betong fra rivingen som har konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten. Posten omfatter også fjerning av alt løsøre i hytta.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.2	**CD4.14993A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Grunnvannspumpe **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På utsiden av vakthytta *Tilgjengelighet:* Åpent tilgjengelig *Bygningsdel, spesifisert:* Grunnvannspumpe med brønn, kumring og kumlokk, samt ledninger til og fra brønnen. *Materialer:* Betong, metall og plast *Byggeår:* 1990 *Dimensjon:* Se tegning. *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Kumring, kumlokk og pumpefjernes. Brønnrør fjernes til 0,5 m under terreng. Ledninger til og fra brønnen graves opp og fjernes. *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Dette inkluderer også betong fra rivingen som har konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3	**CD4.14413A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Frittbærende dekke **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På utsiden av vakthytta, over spillvannstank *Tilgjengelighet:* Under vegetasjon *Bygningsdel, spesifisert:* Avlastningsplate over spillvannstank *Materialer:* Betong, metall og plast *Byggeår:* 1990 *Dimensjon:* Se tegning. *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Dette inkluderer også betong fra rivingen som har konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten. x) Mengderegler Posten utgår dersom det skulle vise seg å ikke være støpt avlastningsplate.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4	**CD4.14992A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Spillvannstank **Forurensningsgrad:** Under grense for farlig avfall *Lokalisering:* På utsiden av vakthytta, under avlastningsplate *Tilgjengelighet:* Under avlastningsplate i betong *Bygningsdel, spesifisert:* Spillvannstank, kumring med lokk, inkludert ledninger til og fra tank. *Materialer:* Antatt GUP *Byggeår:* 1990 *Dimensjon:* 6000 liter *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet. Ledninger til og fra tanken graves opp og fjernes. *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med fjerning av tanken og tilhørende installasjoner, inkludert opplasting, transport og leveringskostnader. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5	**CD4.12413A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL** Areal **Bygningsdel:** Frittbærende dekke **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På toppen av Junkerfjellet ved benk *Tilgjengelighet:* God *Bygningsdel, spesifisert:* Betongplate *Materialer:* Betong *Byggeår:* Ukjent *Dimensjon:* ca. 4 x 6 m *Konstruksjon/bæring:* - *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:* - *Medium/konsentrasjon:* 4,8 mg/kg krom-VI *EAL-kode:* - *Avfallsstoffnummer:* - *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Betongen har konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6	**CD4.14123A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Fundament **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På toppen av Junkerfjellet ved benk *Tilgjengelighet:* På berg like ved betongplate og benk *Bygningsdel, spesifisert:* Betongplate *Materialer:* Betong *Byggeår:* Ukjent *Dimensjon:* Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Betong fra rivingen må antas å ha konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7	**CD4.14993A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Metallkonstruksjon **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På toppen av Junkerfjellet ved benk *Tilgjengelighet:* På berg like ved betongplate og benk *Bygningsdel, spesifisert:* Metallkonstruksjon. Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse. *Materialer:* Metall *Byggeår:* Ukjent *Dimensjon:* Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8	**CD4.14993A** **RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL** Antall **Bygningsdel:** Betongkonstruksjon **Forurensningsgrad:** Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer *Lokalisering:* På toppen av Junkerfjellet ved benk *Tilgjengelighet:* I grøft like ved betongplate og benk *Bygningsdel, spesifisert:* Liten betongkonstruksjon, frittliggende. Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse. *Materialer:* Betong *Byggeår:* Ukjent *Dimensjon:* Se bilde i miljøsaneringsbeskrivelse *Konstruksjon/bæring: -* *Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:* Ingen kjente *Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -* *Medium/konsentrasjon: -* *EAL-kode: -* *Avfallsstoffnummer: -* *Sluttilstand for gjenværende deler:* Fjernes i sin helhet *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og sortering av avfallet, samt opplasting, transport og leveringskostnader. Betonger må antas å ha konsentrasjon over normverdi og må leveres til godkjent avfallsmottak. Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag for prising av posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering eller tillegg for denne posten.	RS			

Kapittel: 05 Avsluttende arbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Avsluttende arbeider				
05.1	**FF3.1** **ARRONDERING** Areal *Lokalisering:* Junkerfjellet. Anleggsområde. *Utforming:* Området rundt og under hytta arronderes til et planert område lignende slik området fremstår i dag. Det fylles ikke igjen etter fjernet spillvannstank, men arronderes til en skråning lignende det man har for plassen forøvrig. *Type masser:* Stedegne masser. Ev. tilkjørte masser kun etter avtale. *Andre krav:* Nei	RS			
05.2	**FS2.334299122A** **UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM** Prosjektert anbrakt volum **Type lag:** Grusdekke **Type masse/sortering:** 0/16 **Levering:** Eksterne masser **Komprimering:** Normal komprimering **Kontroll av komprimering:** Normal kontroll *Lokalisering:* Junkerfjellet. Anleggsområde. *Underlag:* Nyttiggjort betong og arrondering med masser på stedet. *Tykkelse:* Etter avtale *Andre krav:* x) Mengderegler Kommer kun til utførelse etter avtale med byggherre/byggeleder.	m^3	20,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Avsluttende arbeider:

Kapittel: 06 Regningsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
06	Regningsarbeid				
06.1	**Regningsarbeider** Kommer kun til utførelse etter bestilling fra byggherre/byggeleder.				
06.2	Hjelpearbeider Tid	time	20,00		
06.3	Fagarbeider Tid	time	20,00		
06.4	Anleggsleder Tid	time	10,00		
06.5	Egnet gravemaskin, med fører Tid	time	10,00		
06.6	Egnet lastebil, med fører Tid	time	10,00		
06.7	Ventetid Krav fra byggherre eller 3. part som medfører at arbeidene ikke kan utføres. Tid	time	20,00		
06.8	Materialer Materialer som er antatt å medgå i regningsarbeider betales med dokumentert netto selvkost tillagt påslagsfaktor for administrasjon og fortjeneste. Avsatt beløp kr. 25 000,- x 1,.... = kr ..... Rund sum	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 06 Regningsarbeid:

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del 00-1
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen 01-1
02 Forberedende arbeider 02-1
03 Miljøsanering 03-1
04 Riving 04-1
05 Avsluttende arbeider 05-1
06 Regningsarbeid 06-1