

Prosjekt: Vintervedlikehold Kjeller					Side 1
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	ZK7.3112991A BRØYTING - AREAL Areal per år Areal: veier, plasser, fortau, ramper, plattformer, gangveier og stier Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> I henhold til brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15okt - 20 april <i>Utløsningskriteria:</i> ved snødybde 5cm <i>Gjennomføringstid:</i> Brøyting i henhold til angitte prioriteter <i>Snø- og isopplag:</i> Snøopplag på anviste plasser i henhold til brøytekart, og langs vei der det er tilstrekkelig areal til formålet. Opplag langs vei skal ikke medføre vesentlig innsnevring av veibredde. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang - Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes. b) Utførelse - Leverandør påkoster selv isskraping. - Oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikker er inkludert. - krav til bruk av snøfreser på angitte områder (se brøytekart) - Ikke pigger/kjettinger på flyoperative område	m ²	73200,00		
1.1	ZK7.3152991A FJERNING AV IS - AREAL Areal per år Areal: veier, plasser, fortau, ramper, plattformer, gangveier og stier Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> I henhold til brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15okt - 20 april <i>Utløsningskriteria:</i> 3 cm toleranse på hjulspor <i>Ryddemetode:</i> Valgfritt <i>Snø- og isopplag:</i> <i>Miljøkrav:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Denne posten er en opsjon på på isskraping fra 8cm til 3cm. Prisen skal bare inkludere endringen og ikke øvrige krav i post 1.	m ²	73200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Vintervedlikehold Kjeller					Side 2
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	ZK7.3122991 STRØING - AREAL Areal per år Areal: veier, plasser, fortau, ramper, plattformer, gangveier, trapper og stier Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Alt som er medtatt på brøytekart, minus flyoperative flater <i>Driftssesong:</i> 15okt - 20 april <i>Utløsningskriteria:</i> strøing skal utføres når forholdene tilsier det av sikkerhetsmessige hensyn. <i>Gjennomføringstid:</i> Strøing skal være utført før kl 0700 på virkedager eller så fort som mulig etter at forhold oppstår ved værskifte. <i>Strømiddel:</i> 4-8 mmm strøsingel <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	70000,00		
3	ZK7.3141991 HÅNDRYDDING AV SNØ - AREAL Areal per år Areal: inngangspartier og sti bak 0013 Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> 12 stk inngangspartier, sti bak 0013, samt gangvei ved 0027 <i>Driftssesong:</i> 15okt - 20 april <i>Utløsningskriteria:</i> ved snødybde 5cm <i>Gjennomføringstid:</i> før kl 0700 <i>Snø- og isopplag:</i> <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
4	ZK7.3311991A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år Metode: Feiing Areal: gang og kjøreareal Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Som angitt på kart <i>Driftssesong:</i> 15okt - 20 april <i>Frekvens:</i> 61 Vårrengjøring <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Utførelse Utføres helg. Etter avtale, normalt før frigjørings og veterandagen 8.mai Strømiddel som har havnet på gressplen skal så langt det er mulig fjernes før feiing.	m ²	73200,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					