

TILLEGGSMELDING NR 1

Det vises til kunngjøringen "Barne- og avlastningsboliger – Totalentreprise" på Doffin.no og konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Mercell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en del av konkurransegrunnlaget.

Tilbudsbefaring

Tilbudsbefaring ble gjennomført 15.08.18. Undertegnede samt 6 stk representanter for leverandører deltok. På befaringen ble det gitt en kort redegjørelse for tilbudsgrunnlagets oppbygging og det ble gitt mulighet for befaring av eksisterende bygg og tomten for øvrig.

På tilbudsbefaringen ble det også redegjort for forholdene som er beskrevet nedenfor.

Forberedelse for ekstra etasje på nybygg

Fundamenter og ytterveggskonstruksjonene i nybygget skal dimensjoneres for en eventuell senere utvidelse med en ekstra etasje i tilsvarende størrelse som plan 1. I denne sammenheng skal det legges til grunn en nyttelast på 3 kN/m² + egenlast 3 kN/m² for trebjelkelag med påstøp.

Ventilasjonsanlegg – krav til kanalføring

I eksisterende Skjøsberg barnehage skal det etableres ny horisontal himling i størstedelen av bygget, kfr himlingsplaner fra arkitekt i konkurransegrunnlaget. Alle kanalføringer skal legges skjult over horisontal nedforet himling.

Fellesstue i akse EI-EM/E6-E8 vil få skråhimling. Ventilering av dette arealet løses med veggventiler og uten åpne kanalføringer.

Ventilasjonsanlegg – krav til mantling

I kravspesifikasjon VVS pkt 366 er det angitt at inntaks- og avkastkanaler skal isoleres med 25mm cellegummiisolasjon og utvendig mantles med 1,0mm aluminiumsmantel.

Krav til mantling utgår, under forutsetning av at isolasjon er festet inn på tilfredsstillende måte.

Tegninger eksisterende bygg

Tegninger av eksisterende bygg er lastet opp i Mercell. Vedlegg «20 Tegning eksist...»

Kvalifikasjonskrav vedrørende krav til miljøledelsessystem

I Tilbudsforespørselen pkt 4.2 er det stilt følgende dokumentasjonskrav:

Dokumentasjon på at kravet er oppfylt, dvs dokumentasjon på sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

I ny revisjon B av Tilbudsforespørselen er dette endret til følgende:

Dokumentasjon på at kravet er oppfylt, dvs dokumentasjon på sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende. Tilbyder kan eventuelt fremlegge dokumentasjon på at prosess for innføring av et av de ovennevnte miljøledelsessystemene er igangsatt. Det vil da legges inn en kontraktsbestemmelse om at dokumentasjon på sertifisering skal fremlegges før overtakelse av bygget.

Miljøsanering

Det er oppdaget at Miljøsaneringsrapporten mangler opplysninger om eternittplate foran deler av ringmuren. Revidert versjon av miljøsaneringsrapporten er lastet opp i Mercell. Ved prising legges det til grunn at det er brukt slik eternitt-plate rundt hele bygget.



Hamar, 20.08.18

Kjetil Kjærnes