

Anbud: K900 Kontor- og platemøbler

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.001	Arbeidsbord H/S T-fot 140x80-01	4	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 400 mm

Bruksområde

Arbeidsbord for kontorarealer i 1. og 2. etg

Type produkt

Arbeidsbord med T-fot understell

Utførelse**Bordplate:**

Rektangulær bordplate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk.

Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.

Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som bordplate.

Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.

Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm.

Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)**Understell:**

Understell skal ha T-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmechanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140-200 cm.

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

IT-teknisk løsning:

Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-/kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.

Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestyknings: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.

Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate:

Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømslutt og 2 strømslutt samt Qi-lader.

Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.

Regulering av hev/senkmechanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0
06.03.008	02.B6.2	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Sikkerhet	3	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.001	Arbeidsbord H/S T-fot 140x80-01	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.002	Arbeidsbord H/S T-fot 160x80-01	34	6

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 600 mm
Høyde	730 mm

Bruksområde

Arbeidsbord for kontorarealer og magasiner i U., 1. og 2. Etg

Type produkt

Arbeidsbord med T-fot understell

Utførelse

Bordplate:
Rektangulær bordplate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk.
Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.
Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.
Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som bordplate.
Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.
Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm.
Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)

Understell:
Understell skal ha T-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.
Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140-200 cm.
Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

IT-teknisk løsning:
Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-/kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.

Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestykning: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.

Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate:
Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømtikk samt Qi-lader .
Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.
Regulering av hev/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.02.006	01.Lb20a.1	Publikum / Museumsbutikk	Kontor, Museumsbutikk	1	0
01.03.006	01.M6b.2	Publikum / Restaurant	Kontor, Kjøkkensjef	1	0
03.02.007	001.G12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst pådokumentasjon papir	Magasin, Bibliotek og	0	1
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	5	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.01.002	Arbeidsbord H/S T-fot 160x80-01			34	6
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	11	0
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	0	1
05.01.008	01.C2a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Foto	0	1
05.01.017	001.F6a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	0	1
06.01.007	001.G10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Akklimatiseringsrom, Kunst	0	2
06.02.009	01.A13.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottakssentral	2	0
06.03.006	02.B6.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Sikkerhetsansvarlige	3	0
06.03.007	02.B9.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Statsbygg	4	0
06.03.009	02.B8.3	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Driftsleder	1	0
07.04.008	02.B10.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Kontor, Statsbygg	4	0
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.003	Arbeidsbord H/S T-fot 170x80-01	5	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 700 mm
Høyde	730 mm

Bruksområde

Arbeidsbord for kontorarealer i 2. Etg

Type produkt

Arbeidsbord med T-fot understell

Utførelse**Bordplate:**

Rektangulær bordplate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk.

Beisefarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.

Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som bordplate.

Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.

Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm.

Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)**Understell:**

Understell skal ha T-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140-200 cm.

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

IT-teknisk løsning:

Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-/kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.

Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestykning: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.

Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate:

Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømtikk samt Qi-lader.

Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.

Regulering av hev/senkmekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	5	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.003	Arbeidsbord H/S T-fot 170x80-01	5	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.010	Arbeidsbord H/S 140x80-01	11	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 400 mm

Bruksområde

Arbeidsbord i kontorarealer i 3. og 5. etg

Type produkt

Arbeidsbord med særpreget og robust understell med kraftige dimensjoner.

Utførelse**Bordplate:**

Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK.

Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Rett, heltre kantlist i eik, beiset og med minimum 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.

Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.

Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm.

Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)

Understell:

Robust bukkeunderstell med A-form og elektrisk hev-senk. Det er ønskelig med kombinasjon av komponenter i heltre, beiset og mattlakkert heltre eik og lakkert metall. Farge avklares med IARK. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.

Understellets søyle skal være plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm.

Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

IT-teknisk løsning:

Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.

Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestykning: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.

Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate:

Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømstikk samt Qi-lader .

Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.

Regulering av hev/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha et særpreget designmessig uttrykk med kombinasjon av robust og kraftig fot og enkel søyle. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.010	03.C4.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Lager, Rammer	1	0
07.01.006	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	10	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.010	Arbeidsbord H/S 140x80-01	11	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.011	Arbeidsbord H/S 140x100-01	2	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	1 000 mm		
Lengde/bredde	1 400 mm		
Bruksområde			
Arbeidsbord i verksteder 4. etg			
Type produkt			
Arbeidsbord med særpreget og robust understell med kraftige dimensjoner.			
Utførelse			
Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i eik, beiset og med minimum 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning. Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm. Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse) Understell: Robust bukkeunderstell med A-form og elektrisk heve-senk. Det er ønskelig med kombinasjon av komponenter i heltre, beiset og mattlakkert heltre eik og lakkert metall. Farge avklares med IARK. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Understellets søyle skal være plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns heve/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Heve/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere heve/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm. Bordplate og heve/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg. IT-teknisk løsning: Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm. Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestyknings: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten. Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate: Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømstikk samt Qi-lader . Styreknapp for heve/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon. Regulering av heve/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort. Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha et særpreget designmessig uttrykk med kombinasjon av robust og kraftig fot og enkel søyle. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2. Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.03.004	04.B17.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, AV
			2 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.011	Arbeidsbord H/S 140x100-01	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.01.012	Arbeidsbord H/S 160x80-01		26	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	800 mm			
Lengde/bredde	1 600 mm			
Bruksområde				
Arbeidsbord i kontorarealer og verksteder i 4. og 5. etg				
Type produkt				
Arbeidsbord med særpreget og robust understell med kraftige dimensjoner.				
Utførelse				
Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i eik, beiset og med minimum 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning. Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm. Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)				
Understell: Robust bukkeunderstell med A-form og elektrisk hev-senk. Det er ønskelig med kombinasjon av komponenter i heltre, beiset og mattlakkert heltre eik og lakkert metall. Farge avklares med IARK. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.				
Understellets søyle skal være plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm.				
Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.				
IT-teknisk løsning: Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.				
Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestyknning: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.				
Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate: Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømstikk samt Qi-lader . Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon. Regulering av hev/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.				
Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha et særpreget designmessig uttrykk med kombinasjon av robust og kraftig fot og enkel søyle. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.				
Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.				
Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.				
Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.019	03.B12.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering film og video	Konserveringsverksted, Film, lyd og video	2
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk	10
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	2
06.03.018	04.B10.2	Mottak og utlevering / Drift	Kontorlandskap, Drift	4

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.01.012	Arbeidsbord H/S 160x80-01			26	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>		<i>Romnavn</i>	
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer		8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.013	Arbeidsbord H/S 180x80-01	10	0

Veiledende dimensjoner	
Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Bruksområde	Arbeidsbord i kontorarealer og verksteder i 3. og 4.etg
Type produkt	Arbeidsbord med særpreget og robust understell med kraftige dimensjoner.
Utførelse	Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i eik, beiset og med minimum 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning. Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm. Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse) Understell: Robust bukkeunderstell med A-form og elektrisk hev-senk. Det er ønskelig med kombinasjon av komponenter i heltre, beiset og mattlakkert heltre eik og lakkert metall. Farge avklares med IARK. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Understellets søyle skal være plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm. Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg. IT-teknisk løsning: Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm. Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestyknings: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten. Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate: Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømstikk samt Qi-lader . Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon. Regulering av hev/senkmekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort. Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha et særpreget designmessig uttrykk med kombinasjon av robust og kraftig fot og enkel søyle. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2. Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.019	03.B12.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering film og video	Konserveringsverksted, Film, lyd og video
04.02.011	03.B10.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Leder Foto
04.02.012	03.B11.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 1
04.02.013	03.B11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 2
04.02.018	03.B11.3	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 3

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.01.013	Arbeidsbord H/S 180x80-01			10	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.014	Arbeidsbord H/S 200x80-01	73	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	800 mm		
Lengde/bredde	2 000 mm		
Høyde	750 mm		
Bruksområde			
Arbeidsbord i kontorarealer og verksteder i 3., 4. og 5. etg			
Type produkt			
Arbeidsbord med særpreget og robust understell med kraftige dimensjoner.			
Utførelse			
Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i eik, beiset og med minimum 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning. Bord skal være forberedt for montering av bordskjerm. Avstand mellom ytterkant bordplate og påmontert bordskjerm må minimum være 20 mm. Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse) Understell: Robust bukkeunderstell med A-form og elektrisk hev-senk. Det er ønskelig med kombinasjon av komponenter i heltre, beiset og mattlakkert heltre eik og lakkert metall. Farge avklares med IARK. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Understellets søyle skal være plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm. Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg. IT-teknisk løsning: Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-/kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm. Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestykning: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten. Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate: Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømtikk samt Qi-lader . Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon. Regulering av hev/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort. Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha et særpreget designmessig uttrykk med kombinasjon av robust og kraftig fot og enkel søyle. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69. Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2. Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"			
Øvrige krav			
NB! Bord i 04.01.023 Konserveringsverksted Mikroskopi skal leveres med stabiliserende møbelknotter i gummi.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-montering

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.01.014	Arbeidsbord H/S 200x80-01			73	0
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	4	0
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	4	0
04.01.023	03.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Mikroskopi	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	2	0
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	2	0
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	1	0
04.03.017	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	1	0
04.03.018	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	1	0
04.03.019	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	1	0
04.03.021	04.B16.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Redigeringssuite	2	0
07.01.001	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	22	0
07.01.002	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	16	0
07.04.043	05.B7.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Studierom	9	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.020	Arbeidsbord på hjul H73 200x100-01 Foto	2	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	1 000 mm		
Lengde/bredde	2 000 mm		
Høyde	730 mm		
Bruksområde			
	Arbeidsbord for fotoatelier 3.etg		
Type produkt			
	Arbeidsbord med robust understell		
Utførelse			
Pris skal inkludere mulighet for valg mellom desktop eller høytrykkslaminat. Rektangulær bordplate i sort desktop, farge: 4166 charcoal / NCS S 8502-B eller tilsvarende i matt høytrykkslaminat. Endelig farge desktop eller høytrykkslaminat skal avklares med IARK. bestemmes av IARK. Høytrykkslaminat skal være fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK. Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium. Bordplaten og understellet må tåle en asymmetrisk vektbelastning på min. 120 kg. Hjulene skal være sorte. Farge understell: Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15			
Øvrige krav			
Det er et krav at alle bordets komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekterende flater.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.02.001	03.E8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Objekt
04.02.002	03.E11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Maleri

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.021	Arbeidsbord m/ hjul H90 200x150-01	2	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 500 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Arbeidsbord for magasin bibliotek og dokumentasjon

Type produkt

Arbeidsbord med robust understell

Utførelse

Rektangulær bordplate i desktop eller høytrykkslaminat.
Farge desktop eller høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK skal stå fritt til å velge mellom alle farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 21 furniture linolium farger og 25 og opptil 120 laminat farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.
Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.

Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium. Bordplaten og understellet må tåle en asymetrisk vektbelastning på min. 120 kg. Hjulene skal være sorte. Farge understell bestemmes av IARK. IARK skal stå fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.007	001.G12.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst pådokumentasjon papir	Magasin, Bibliotek og	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.01.031	Arbeidsbord S L-pult H90 90x140x240		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	1 400 mm			
Lengde/bredde	2 400 mm			
Høyde	900 mm			
Bruksområde				
L-formet arbeidsbord til fargerom i 4.etg				
Type produkt				
L-formet arbeidsbord				
Utførelse				
L-formet arbeidsbord i platemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Tykkelse 40 mm. Bordtopp med overflate/topp i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002 Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK. Bordtopp uten synlige skjøter. Det skal leveres topplate i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekksider skal gå til gulv. Alle deler skal festes til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Dekksider og vanger skal leveres med solide og stabile møbelknitter med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Benkeplate leveres med sarg for stabilitet. Behov og monteringsprinsipp avklares med IARK før produksjon. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Arbeidsbordet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 XX I 2 63 104				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.012	04.C3.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Fargerom	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.032	Arbeidsbord S L-pult H80 350x495	1	0
Funksjonell beskrivelse: <i>L-formet arbeidsbord for kontorarealer</i>			
Veiledende dimensjoner			
Dybde	3 500 mm		
Lengde/bredde	4 940 mm		
Høyde	900 mm		
Bruksområde <i>L-formet arbeidsbord til konserveringsverksted mikroskopi i 3.etg</i>			
Type produkt <i>L-formet arbeidsbord</i>			
Utførelse <i>L-formet arbeidsbord i platemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Tykkelse 40 mm. Bordtopp med overflate/topp i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002 Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK. Bordtopp uten synlige skjøter. Det skal leveres topplate i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekksider skal gå til gulv. Alle deler skal festes til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Dekksider og vanger skal leveres med solide og stabile møbelknotter med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Benkeplate leveres med sarg for stabilitet. Behov og monteringsprinsipp avklares med IARK før produksjon. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Arbeidsbordet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>			
Tegningshenvisning 515 14586 XX I 2 63 103			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.023	03.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Mikroskopi
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.033	Arbeidsbenk S 900x100 H80	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	9 000 mm
Høyde	800 mm

Bruksområde

Arbeidsbenk / arbeidsbord i verksted 3.etg - brukes daglig som arbeidsplass

Type produkt

Plassbygd arbeidsbenk med 3 plasser

Utførelse

Det henvises til teknisk tegning

Skrog i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa toplab el. tilsv.).

Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat: Tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002

Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.

Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, topplate, dekk sider og sokkel i matt høytrykkslaminat: Tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002.

Deler i stål pulverlakkert i RAL 9002.

Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.

Bordtopp uten synlige skjøter.

Det skal leveres topplate i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekk sider skal gå til gulv. Inntrukket sokkel 30 mm.

Alle skuffefronter skal være utenpåliggende.

Alle skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir.

Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Fastmontert skuffeseksjoner under benk:

Håndtak skal leveres som firkantete, enkle stålbøyer i sort, matt utførelse. Lengde ca 250 mm. AVKLARES MED IARK

4 stk skuffeseksjon med 3 like store skuffer av "verktøyskaptype". AVKLARES OM LÅSBART.

Løsning for merking/skilt avklares med IARK.

Benkeplate leveres med sarg for stabilitet. Behov og monteringsprinsipp avklares med IARK før produksjon.

Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 109
515 14586 XX I 2 63 105

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.01.034	Arbeidsbord / Hotdesk H75xL270xD60		2	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	2 700 mm			
Høyde	750 mm			
Bruksområde				
Hotdesk/dataarbeidsplass i rom for salvakter i 2.etg				
Type produkt				
Arbeidsbenk i fast høyde med sidevanger				
Utførelse				
<i>Bordplate/sidevanger:</i> <i>Utførelse i beiset finèr. Overflatebehandles m/min 3 lag klar matt lakk.</i> <i>Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.</i> <i>Tykkelse bordplate 30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert som bordplate.</i> <i>3 stk utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 150 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.</i> <i>Sidevanger leveres med avstandsknotter mot gulv. Knotter skal kunne justeres for skjevheter i gulv.</i> <i>Bord utføres med langsgående sarg for bæring. Dimensjon avklares med valgt leverandør. Bordplate må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.</i> <i>IT-teknisk løsning:</i> <i>Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv/-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm. Farge kabelkanal: Sort, mattlakkert - RAL 7021</i> <i>Bord skal leveres ferdig oppkoblet for 3 dataarbeidsplasser. Kabelkanal skal leveres med følgende bestykning pr plass: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.</i> <i>Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av møbelets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordets detaljering.</i>				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.006	02.B4.2	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Personalrom, Salvakter	2

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.035	Arbeidsbord H/S T-fot 200x80-01	9	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	730 mm

Bruksområde

Arbeidsbord til multirom 5.etg

Type produkt

Arbeidsbord

Utførelse*Bordplate:**Rektangulær bordplate.**Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert (min 3 lag) eikefinér, desktop linoleum eller høytrykkslaminat.**Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.**Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.**Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som bordplate.**Utsparing for kabelgjennomføring i bordplatens bakkant B ca 250 mm, D ca 30 mm i hht IARKs anvisning.**Bord skal leveres med 2 utsparinger for lampefot. Utsparinger plasseres i bordplatens bakkant på høyre og venstre side av bordplate. Detaljer avklares med IARK. Type lampe: Tobias Grau TC08-6: www.tobiasgrau.com/en/product/home/table-lamps/TC08-6/ (annen leveranse)**Understell:**Understell skal ha T-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.**Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140-200 cm.**Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.**Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.**IT-teknisk løsning:**Tett kabelrenne under bord. Kabelrenne må kunne tiltes for enkel tilgang. Det skal være god plass og nok høyde for støpsler i kabelkurv-kanal under bordplate. Mål: D ca 15-20 cm fra overkant bord, B ca 20 cm.**Alle bord skal leveres ferdig oppkoblet. Kabelkanal skal leveres med følgende bestyknings: MCM konsoll 4xstrøm allmenn, 4x strøm data, (2 kurser) 7 meter ledning, ferdig terminert og NEK 502 godkjent. For kobling av data og lys, mobil, etc. Konsoll skal være modulbasert for mulighet for videre utbygging. Elementer skal enkelt kunne kobles sammen for å øke kapasiteten.**Bord skal leveres med følgene tilkoblingsmuligheter i bordplate:**Beslag med 2 USB-tilkoblinger, 2 strømstikk samt Qi-lader .**Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.**Regulering av hev/senkmekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.**Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.**Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.**Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.**Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.01.010	05.B15.2	Publikum / Vestibylearealer	Kontor, Booking	1	0
07.01.003	05.B16.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontor	1	0
07.01.118	05.B16.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kontor	1	0
07.01.119	05.B16.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontor	1	0
07.03.004	05.B15.1	Administrasjon / Kantine	Kontor, Kjøkkensjef	1	0
07.04.034	05.C6.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0
07.04.035	05.C6.2	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0
07.04.036	05.C6.3	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.01.035	Arbeidsbord H/S T-fot 200x80-01			9	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>		<i>Romnavn</i>	
07.04.038	05.D9.5	Administrasjon / Fellesfunksjoner		1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.036	Arbeidsbord H/S T-fot 120x80-01	5	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	750 mm

Bruksområde

Arbeidsbord / lite møtebord til multirom i 5.etg

Type produkt

Arbeidsbord / lite møtebord

Utførelse

Bordplate:
Rektangulær bordplate.
Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert (min 3 lag) eikefinér, desktop linoleum eller høytrykkslaminat.
Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.
Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.
Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som bordplate.

Understell:
Understell skal ha T-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle plassert sentrert på bordets dybde. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.
Bord skal leveres med trinnløs elektrisk 3-trinns hev/senk (høyde fra ca 62 til 120 cm). Hev/senk funksjon skal være mest mulig lydløs. Tilbyder må dokumentere hev/senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Det skal være én motor for hvert ben. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140-200 cm.
Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i utførelse: Sortlakkert (pulverlakk) i RAL 7021, matt.

Bordplate og hev/senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

Bord skal leveres med følgende tilkoblingsmuligheter i bordplate:
Beslag med 2 strømstikk sentrert på den ene kortsiden av bordet. Detaljering avklares med IARK.
Styreknapp for hev/senk funksjon skal ha et digitalt display som viser høyden på bordets posisjon.
Regulering av hev/senkemekanisme må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at alle tilkoblinger, displayer og beslag leveres i mest mulig likt design og i lik farge. Farge: sort.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69.

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016"

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.122	05.B17.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontor	1	0
07.04.031	05.D3.6	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0
07.04.033	05.D15.5	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0
07.04.039	05.D18.2	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0
07.04.048	05.D6.2	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Stillerom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.01.036	Arbeidsbord H/S T-fot 120x80-01	5	0



Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.02.001	Avlastningsbord H73 80x70-01		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	700 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	730 mm			
Bruksområde				
Avlastingsbord i kontorarealer 3.etg				
Type produkt				
Avlastningsbord				
Utførelse				
<i>Rektangulær bordplate i matt høytrykkslaminat. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.</i>				
<i>Understell - fire ben av metallrør, pulverlakkert. Farge understell bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger. Ben plasseres helt ut i bordplatens hjørne. Understellet skal være tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.</i>				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.02.009	03.C8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Arkiv, Foto	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.02.002	Avlastningsbord H73 120x80-01			1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	800 mm				
Lengde/bredde	1 200 mm				
Høyde	730 mm				
Bruksområde					
Avlastningsbord i verksted 4.etg					
Type produkt					
Avlastningsbord					
Utførelse					
Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i beiset eik - mattlakkert. Understell - fire ben av metallrør, pulverlakkert. Farge understell bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger. Ben plasseres helt ut i bordplatens hjørne. Understellet skal være tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.02.003	Avlastningsbord H90 120x40-01		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	400 mm			
Lengde/bredde	1 200 mm			
Høyde	900 mm			
Bruksområde				
Avlastningsbord i lager 4.etg				
Type produkt				
Avlastningsbord med kjemikaliebestandlig overflate				
Utførelse				
<i>Rektangulær bordplate i matt høytrykkslaminat. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.</i>				
<i>Understell - fire ben av metallrør, pulverlakkert. Farge understell bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger. Ben plasseres helt ut i bordplatens hjørne. Understellet skal være tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.</i>				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.052	04.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.02.004	Avlastningsbord på hjul H73 120x60-01			4	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	600 mm				
Lengde/bredde	1 200 mm				
Høyde	730 mm				
Bruksområde					
Avlastningsbord på hjul til fotoatelier 3.etg					
Type produkt					
Avlastningsbord på hjul					
Utførelse					
Bordplate: Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i beiset eik - mattlakkert. Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.02.005	Avlastningsbord på hjul H73 200x80-01 Foto		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	800 mm			
Lengde/bredde	2 000 mm			
Høyde	730 mm			
Bruksområde				
Avlastningsbord på hjul til fotoatelier 3.etg				
Type produkt				
Avlastningsbord på hjul				
Utførelse				
Pris skal inkludere mulighet for valg mellom desktop eller høytrykkslaminat. Rektangulær bordplate i sort desktop, farge: 4166 charcoal / NCS S 8502-B eller tilsvarende i matt høytrykkslaminat. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Lamine, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist - farge sort. Endelig farge avklares med IARK. Farge understell: Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15 Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.				
Øvrige krav				
Det er et krav at alle bordets komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekerende flater.				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.02.004	03.D11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Reprorom	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.02.006	Avlastningsbord på hjul H90 120x80-01	2	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Avlastningsbord på hjul til lager 4.etg

Type produkt

Avlastningsbord på hjul

Utførelse

Rektangulær bordplate i matt høytrykkslaminat.

Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.

Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.

Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul.

Farge understell bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger.

Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses.

Hjulene skal være sorte. Farge understell bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger ut fra alle RAL-farger.

Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.011	04.C15.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Lager, Visningsutstyr	1	0
04.03.012	04.C16.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Lager, Utstillingsteknikk 2	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.02.007	Avlastningsbord på hjul T-fot H90 200x100-01 Foto			1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	1 000 mm				
Lengde/bredde	2 000 mm				
Høyde	900 mm				
Bruksområde					
Avlastningsbord på hjul i fotoatelier 3.etg					
Type produkt					
Avlastningsbord på hjul					
Utførelse					
Pris skal inkludere mulighet for valg mellom desktop eller høytrykkslaminat. Rektangulær bordplate i sort desktop, farge: 4166 charcoal / NCS S 8502-B eller tilsvarende i matt høytrykkslaminat. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse bordplate 25-30 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, glatt og tynn ABS kantlist - farge sort. Endelig farge avklares med IARK. T-fot understell. Profiler på søyler og fot skal ha rektangulær form. T-fot understell skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Understell og kabelrenne lakkeres svart. Farge understell: Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15 Sargen/ understell skal være lengdejusterbar for bordlengder 140- 200cm. Understell utføres med 4 hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.					
Øvrige krav					
Det er et krav at alle bordets komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekterende flater.					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.003	03.C9.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Gjenstand	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.001	Tårnskap H120-01-H		4	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	800 mm			
Lengde/bredde	400 mm			
Høyde	1 200 mm			
Bruksområde				
Kontorer for Statsbygg 2. etg				
Type produkt				
Oppbevaring med uttrekksvogn, 3A4				
Utførelse				
<i>Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Overflate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Uttreksvogn med 3 hylleplater og topplate. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyer i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapskrog skal ha utsparring for gjennomføring av ledninger i bakkant for sammenstilling av flere arbeidsplasser i grupper. Alle synlige flater skal være finert/kantlistet.</i>				
<i>Skap skal leveres med høyrevendt uttrekksvogn. Uttreksbeslag for vogn skal være støysvakt, i solid utførelse og med fullt uttrekk. Vogn skal være lette å trekke ut/skyve inn også i fullastet tilstand.</i>				
<i>Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
06.03.007	02.B9.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Statsbygg	2
07.04.008	02.B10.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Kontor, Statsbygg	2

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.002	Tårnskap H120-01-V		4	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	800 mm			
Lengde/bredde	400 mm			
Høyde	1 200 mm			
Bruksområde				
Kontorer for Statsbygg 2. etg				
Type produkt				
Oppbevaring med uttrekksvogn, 3A4				
Utførelse				
<i>Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Overflate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Uttrekksvogn med 3 hylleplater og topplate. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyer i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapskrog skal ha utsparring for gjennomføring av ledninger i bakkant for sammenstilling av flere arbeidsplasser i grupper. Alle synlige flater skal være kantlistet/finert.</i>				
<i>Skap skal leveres med venstrevendt uttrekksvogn. Uttrekkbeslag for vogn skal være støysvakt, i solid utførelse og med fullt uttrekk. Vogn skal være lette å trekke ut/skyve inn også i fullastet tilstand.</i>				
<i>Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
06.03.007	02.B9.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Statsbygg	2
07.04.008	02.B10.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Kontor, Statsbygg	2

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.003	HUB B60 D40 H80 01		35	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	400 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	800 mm			
Bruksområde				
Personlig oppbevaring "HUB" til arbeidsplasser i 2. etg.				
Type produkt				
Låsbart skap med hylle				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Utvendige flater på skapskrog i overflate beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Innvendige flater i fargelakkert utførelse. Farge avklares med IARK. Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skap leveres uten håndtak, men med push-lock/open-løsning tilpasset låssystem. Skap innredes med en flyttbar hylleplate. I mange situasjoner inngår skap i en større innredningsløsning med HUB, sittebenker, garderober og parkering for mobile enheter. I tilbud skal det medregnes solide, stabile sammenhengende sokler for de ulike sammenstillingene av skap. Det skal også medregnes avstandstykker/foringer mot vegg bak skap. Ved sammenstilling av to eller flere skap skal det medregnes omramming i form av sidevanger og sammenhengende topplate i hele skaprekkens bredde. Leverandør er ansvarlig for å sette seg grundig inn i IARKs tegninger og å kontrollmåle på stedet for riktig plassering. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush. Valgt tilbyder må påberegne og produsere en prototyp for fremvisning og godkjenning av oppdragsgiver og IARK før oppstart produksjon.				
Tegningshenvisning				
515 14586 XX I 2 63 101				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
01.02.006	01.Lb20a.1	Publikum / Museumsbutikk	Kontor, Museumsbutikk	5
01.03.006	01.M6b.2	Publikum / Restaurant	Kontor, Kjøkkensjef	2
06.02.009	01.A13.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottakssentral	3
06.03.006	02.B6.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Sikkerhetsansvarlige	3
06.03.007	02.B9.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Statsbygg	4
06.03.008	02.B6.2	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Sikkerhet	4
06.03.009	02.B8.3	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Driftsleder	7
07.04.008	02.B10.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Kontor, Statsbygg	4
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	3

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.03.004	HUB B60 D40 H80			185	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	400 mm				
Lengde/bredde	600 mm				
Høyde	800 mm				
Bruksområde					
Personlig oppbevaring "HUB" til arbeidsplasser i 3., 4. og 5. etg.					
Type produkt					
Låsbart skap med hylle					
Utførelse					
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Utvendige flater på skapskrog i overflate beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Innvendige flater i fargelakkert utførelse. Farge avklares med IARK. Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skap leveres uten håndtak, men med push-lock/open-løsning tilpasset låssystem. Skap innredes med en flyttbar hylleplate. I mange situasjoner inngår skap i en større innredningsløsning med HUB, sittebenker, garderober og parkering for mobile enheter. I 5. etg er HUB-ene planlagt plassert med ulik avstand til vegg, så skaprekken får en relieffvirkning. I tilbud skal det medregnes solide, stabile sammenhengende sokler for de ulike sammenstillingene av skap. Det skal også medregnes avstandstykker/foringer mot vegg bak skap. Ved sammenstilling av to eller flere skap skal det medregnes omramming i form av sidevanger og sammenhengende toppplate i hele skaprekkens bredde. Leverandør er ansvarlig for å sette seg grundig inn i IARKs tegninger og å kontrollmåle på stedet for riktig plassering. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush. Valgt tilbyder må påberegne og produsere en prototyp for fremvisning og godkjenning av oppdragsgiver og IARK før oppstart produksjon.					
Tegningshenvisning					
515 14586 XX I 2 63 101					
Sammenstilling 5.etg: 515 14586 05 I 2 42 107 515 14586 05 I 2 42 108 515 14586 05 I 2 42 109 515 14586 05 I 2 42 110 515 14586 05 I 2 42 111 515 14586 05 I 2 42 112 515 14586 05 I 2 63 101					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-montering	2	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	8	0
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/skulptur/installasjon	4	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	2	0
04.02.011	03.B10.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Leder Foto	1	0
04.02.012	03.B11.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 1	2	0
04.02.013	03.B11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 2	2	0
04.02.018	03.B11.3	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 3	2	0
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk	8	0
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	3	0
04.03.018	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	3	0
06.03.018	04.B10.2	Mottak og utlevering / Drift	Kontorlandskap, Drift	4	0
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	59	0

Artikkelnr	Artikkelnavn				Antall	Opsjon
900.03.004	HUB B60 D40 H80				185	0
	<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	84	0	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.010	Kommode m/4 skuffer H100	2	0

Funksjonell beskrivelse:*Kommode 4 skuffer H100***Veiledende dimensjoner**

Dybde	430 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde*Oppbevaringskommode for bruk i Verksted utstillingsdesignere i 4. etg***Type produkt***Kommode 4 skuffer***Utførelse**

Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, dekk sider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK.

Skrog skal leveres med solide og stabile sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!

Skuffene skal brukes for oppbevaring av diverse materiell.

Skuffer skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).

Alle skuffefronter skal være utenpåliggende.

Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker/pakker med kopipapir.

Møbelet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.021	Høyskap m/vitrinedører 1100mm 4 skuffer 1100mm	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	2 200 mm

Bruksområde

Oppbevaringsskap for bruk i konserveringsverksted møbel i 3. etg

Type produkt

Høyskap med 4 skuffer nederste og vitrinedører øverste.

Utførelse

Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.

Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, hylleplan, dekkssider, topplate

og sokkel i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002

IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120

farger/mønstre. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL

Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på

høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK.

Skrog skal leveres med solide og stabile sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Skap med 4 skuffer fra sokkel til 110cm og vitrinedører fra 110cm til topp. Totalhøyde 220cm.

Dører i klart laminert sikkerhetsglass.

N.B: Skal monteres med front i flush med tilstøtende hjørne fra avtrekksskap.

Leverandør skal levere en helhetlig løsning iht tegning inkl. oppriss.

Det må påregnes arbeid med foringer over skap og tilstøtende skap slik at det fremstår som en helhetlig løsning.

Alle skapdører og skuffefronter skal være utenpåliggende.

Alle skrog festes til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide.

Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Alle uttreksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir.

Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller

innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!

Skapdør skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	1	0



ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING./LØSNING. DETALJER SOM F.EKS. FARGE, MATERIALER M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.023	Skap H220cm	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	2 200 mm

Bruksområde

Oppbevaringsskap for bruk i konserveringsverksted møbel i 3. etg.

Type produkt

Høyskap med skuffer nederste og hyller øverste.

Utførelse

Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, hylleplan, dekkssider, topplate og sokkel i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002

IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK.

Skrog skal leveres med solide og stabile sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Skap med 4 skuffer i bunn og 4 hyller over. Likt fordelt. Totalhøyde 220cm.

Alle skuffefronter skal være utenpåliggende.

Alle skrog festes til vegg med diskrete festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir.

N.B: Skal monteres med front i flush ned avtrekksskap og aptekerskap.

Leverandør skal levere en helhetlig løsning iht tegning inkl. oppriss.

Det må påregnes arbeid med foringer over skap og tilstøtende skap slik at det fremstår som en helhetlig løsning.

Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!

Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Møbel	1	0



ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING /LØSNING. DETALJER SOM F.EKS. FARGE, MATERIALER M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.024	Skap B120 H100 D40	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	1 200 mm		
Høyde	1 000 mm		
Bruksområde			
Oppbevaringsskap for bruk i konserveringsverksted i 3. etg			
Type produkt			
Oppbevaringsskap med slagdører			
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skapdører, hylleplan, dekkside, topplate og sokkel i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002. Rett, glatt og tynn ABS kantlist. Farge avklares med IARK. Skrog skal leveres med solide og stabile sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skap innredes med 1 stk flyttbar hylle. Høyde skal gi plass for 2A4-høyder. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Alle beslag og hengsler skal være solide. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.029	Skap på hjul H90 65x65-01 Foto	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	650 mm		
Lengde/bredde	650 mm		
Høyde	900 mm		
Bruksområde			
Skap på hjul til fotoatelier i 3.etg			
Type produkt			
Skap på hjul			
Utførelse			
<i>Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, topplate, dekk sider og hjul i sort, matt utførelse. Rett, glatt og tynn ABS kantlist - farge sort. Endelig farge avklares med IARK. Skrog med overflate/topp i høytrykkslaminat i svart matt farge tilsvarende NCS S 9000-N. AVKLARES MED IARK. Tykkelse 40 mm. Rett, glatt og tynn ABS kantlist - farge sort. Endelig farge avklares med IARK. Alle skapdører og skuffefronter skal være utenpåliggende. Alle beslag og hengsler skal være solide. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!</i>			
<i>Skal leveres med fire stk hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være i sort , matt utførelse. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.</i>			
<i>Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>			
Øvrige krav			
<i>Det er et krav at alle komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekterende flater.</i>			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.02.003	03.C9.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Gjenstand
			1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.040	Høyskap B80 D40	4	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	800 mm		
Høyde	2 200 mm		
Bruksområde			
Oppbevaringsskap fotoutstyr/fotografier, i konserveringsverksted og fotoatelier i 3. etg.			
Type produkt			
Høyskap med slagdører.			
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, hylleplan, deksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skrog skal leveres med solid og stabil sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skap med 5 flyttebare hyller og 2 slagdører. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Alle skrog festes til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav			
NB! I rom 04.02.006 er det et krav at alle komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekterende flater.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.023	03.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Mikroskopi
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.050	Garderobeskap B150 D60 H230		10	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	1 500 mm			
Høyde	2 300 mm			
Bruksområde				
Garderobe i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg.				
Type produkt				
Garderobeskap med skyvedører				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle flater, utvendige og innvendige på skapskrog i finert, beiset eik. Overflatebehandles med m/min 3 lag klar matt lakk. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Skap skal ha skyvedører i full høyde. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Dører skal ha solide skyvebeslag som tåler bruk i offentlig kontormiljø. Type: Håfele eller tilsvarende. Skap innredes med hattehylle, garderobestang og skohylle. Skohylle skal ha innlegg i plast, metall eller annet fuktbestandig materiale. Alle beslag og løse elementer til innredning og skyvedører skal ha sort, mattlakkert utførelse. Skapdører skal ha gripelist med utførelse som langsgående beslag i skapdørenes høyde i sort, matt utførelse - eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Garderobeskapet inngår i en større innredningsløsning med HUB, sittebenker og parkering for mobile enheter. I tilbud skal det medregnes solide, stabile sammenhengende sokler for de ulike sammenstillingene av garderobeskap og evt HUB. Det skal medregnes omramming i form av sidevanger og sammenhengende toppplate i hele garderobeskaprekkens bredde der garderobeskapet er i sammenstilling med HUB. Leverandør er ansvarlig for å sette seg grundig inn i IARKs tegninger og å kontrollmåle på stedet for riktig plassering. Skapskrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 121				
515 14586 05 I 2 63 103				
Plasseres løst på				
Gulv ☒				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	3
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	3
07.02.002	05.C15.1	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Nærarkiv	2
09.02.018	05.C15.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor	2

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.051	Garderobeskap B190 D60 H230	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	1 900 mm		
Høyde	2 300 mm		
Bruksområde			
	Garderobeskap i U. etg.		
Type produkt			
	Garderobeskap med skyvedører		
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skapdører, hylleplan, deksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuell beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer i min 3 lag klar matt lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik -beiset og mattlakkert på finer overflate. Eventuell farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skap skal ha skyvedører i full høyde. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Dører skal ha solide skyvebeslag som tåler bruk i offentlig kontormiljø. Skap innredes med hattehylle, garderobestang og skohylle. Skohylle skal ha innlegg i plast, metall eller annet fuktbestandig materiale. Alle beslag og løse elementer til innredning og skyvedører skal ha sort, mattlakkert utførelse. Skapdører skal ha gripelist med utførelse som langsgående beslag i skapdørenes høyde i sort, matt utførelse - eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skapskrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
09.02.014	001.D14.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Sluse
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.053	Oppbevaring verdisaker		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	260 mm			
Lengde/bredde	1 620 mm			
Høyde	2 000 mm			
Bruksområde				
Personalrom 2 etg.				
Type produkt				
Låsbare skap for verdisaker.				
Utførelse				
Små, låsbare skap for oppbevaring av verdisaker. Antall skap: 42 stk. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog og skapdører, dekk sider og sokkel i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Skap skal leveres med standard lås og sylinder for nøkkel og nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.006	02.B4.2	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Personalrom, Salvakter	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.03.100	Oppbevaring på ben B80 D50 H75 åpen 01		10	0
Funksjonell beskrivelse: <i>Oppbevaringsskap/hylle som også fungerer som avlastningsbord.</i>				
Veiledende dimensjoner				
Dybde	500 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	750 mm			
Bruksområde				
<i>Arbeidsrom ansatte Kunst på papir 2. etg</i>				
Type produkt				
<i>Avlastningsbord langs vegg arbeidsareal Kunst på papir</i>				
Utførelse				
<i>Åpne lave hyller/avlastningsbord med felles topplate og ben i forkant. Hyllen skal gi plass til 1 A4-høyde og fungere som avlastningsbord for arbeidsplasser. De enkelte modulene monteres sammen til en rekke og dekkes med felles topplate. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog og topplate i beiset eikefinér. Overflatebehandles med min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Skrog fastmonteres i vegg og bæres i forkant av ben. Utførelse ben i firkantstål dim. 30x30 mm, lakkert i farge sort, matt, RAL 7021. Ben skal gi mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Hylle skal gi plass for langsgående elektrokanal under skap, se snitt på tegning. Møbelet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>				
Tegningshenvvisning				
<i>515 14586 02 I 2 42 107</i>				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.014	02.E13.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	10 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.111	Skap H45 m/ 1 skuff i høyde og 2 i bredden	6	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	450 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	450 mm		
Bruksområde			
Oppbevaringsskap for bruk i redigeringssuite. i 4. etg.			
Type produkt			
Skap med 1 skuff.			
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skapdører, hylleplan, deksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skrog skal leveres med solide og stabile sokkel. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skap med 2 skuffer i bredden og 1 skuff i høyden. Skuffen skal brukes for oppbevaring av diverse materiell. Alle skuffefronter skal være utenpåliggende. Alle skrog festes til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker/pakker med kopipapir. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Møbelet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.03.021	04.B16.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Redigeringssuite
			6 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.112	Skap m skyvedør B160 H70	4	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	1 600 mm		
Høyde	700 mm		
Bruksområde			
Skap med skyvedør til verksted i 3.etg.			
Type produkt			
Skap med skyvedør			
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skapdører, dekk sider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skap med 2 A4 hylleplaner med skyvedører. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon	
900.03.113	Skap m skyvedør B160		10	0	
Veiledende dimensjoner					
Dybde	430 mm				
Lengde/bredde	1 600 mm				
Høyde	1 200 mm				
Bruksområde					
Oppbevaringsskap for bruk i verksteder og kontorer i U. etg, 3. etg og 4. etg					
Type produkt					
Oppbevaringsskap med skyvedører og åpne hyller over					
Utførelse					
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, skapdører, dekk sider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Lamine, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skap med 1A4 overhulle øverst og 2A4 hylleplater med skyvedører under. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	1	0
04.01.019	03.B12.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering film og video	Konserveringsverksted, Film, lyd og video	2	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	1	0
04.02.011	03.B10.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Leder Foto	1	0
04.02.012	03.B11.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 1	1	0
04.02.013	03.B11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 2	1	0
04.02.018	03.B11.3	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 3	1	0
06.02.006	001.D14.2	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Teknisk rom	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.03.114	Låsbartskap m hjul 41x41 H120	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	1 160 mm

Bruksområde

Låsbart skap til teknisk rom for mediesal i 1.etg

Type produkt

Låsbart skap på hjul

Utførelse

Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.
Alle synlige flater på skrog, skapdører, dekk sider, topplate og sokkel i høytrykkslaminat. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.
Rett, glatt og tynn ABS kantlist, samme farge som høytrykkslaminat.
Skap med hylleplater, 3 x A4 og 1 stk dør som dekker hele høyde på skap.
Skapdøren skal være utenpåliggende.
Alle beslag og hengsler skal være solide.
Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!
Skap skal leveres med digital lås for bruk av adgangskort.

Skal leveres med fire stk hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være i sort, matt utførelse. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.022	01.Ha20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Teknisk rom, Mediesal	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.04.001	Bokhylle H80 D40		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	400 mm			
Lengde/bredde	1 000 mm			
Høyde	800 mm			
Bruksområde				
Bokhylle for konserveringsverksted i 3. etg				
Type produkt				
Bokhylle for oppbevaring av bøker				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, deksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Reol innredes med 1 stk flyttebar hylle. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.003	Bokhylle H220 D28	6	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	280 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 200 mm

Bruksområde

Bokhylle til møterom og verksted i i 3. og 4.etg

Type produkt

Bokhylle

Utførelse

Åpen reol for bøker. Innramming med dekksider og topplate.
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.
Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinèr eller høytrykkslaminat.
Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat.
Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog.
Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK.
Alle skap og skrog forankres til vegg med diskre festebeslag i god kvalitet. Alle beslag skal være solide. 5 stk flyttbare hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke.
Det skal leveres sokkel i hele innrednings lengde.

Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.044	03.C17.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Møterom, Konservering	3	0
04.02.007	04.B17.3	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Møterom, Utstillingsteknikk	2	0
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.04.005	Bokhylle H80 B80 D40		19	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	400 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	800 mm			
Bruksområde				
Bokhylle for kontorarealer og personalrom i 2. og 4.etg				
Type produkt				
Bokhylle for oppbevaring av bøker				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelpplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.				
Material 2.etg:				
Alle flater, utvendige og innvendige på skapskrog i finert, beiset eik.				
Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk.				
Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog.				
Material 3. og 4.etg:				
Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinèr eller høytrykkslaminat.				
Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekksider, topplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat.				
Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog.				
Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK.				
Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Bokhylle innredes med 1 stk flyttebar hylle.				
Skapskrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide.				
Det skal leveres sokkel i hele innrednings lengde.				
Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.				
Bokhylle skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/ detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
Personalrom, Salvakter:				
515 14586 02 I 2 42 101				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	13
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	3
06.04.001	02.B4.1	Mottak og utlevering / Personalrom drift	Personalrom, Salvakter	3

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.04.008	Bokhylle L1127 D43 H230		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	430 mm			
Lengde/bredde	11 270 mm			
Høyde	2 300 mm			
Bruksområde				
I prosjektlab-er i 5. etg				
Type produkt				
Åpen bokhylle langs vegg				
Utførelse				
<i>Åpen reol for bøker og tidsskrifter. Innramming med dekksider og topplate. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.</i>				
<i>Alle flater på omramming, skrog, dekksider og sokler i malt beiset eikefiner. Overflatebehandling i min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert. Innfelt tidsskrifthyll i malt utførelse. Farge avklares med IARK. Malte kantlister i heltre.</i>				
<i>Alle skap og skrog forankres til gulv med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag skal være solide.</i>				
<i>Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.</i>				
<i>Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>				
<i>Hyllen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.</i>				
Tegningshenvvisning				
515 14586 05 I 2 42 116				
515 14586 05 I 2 63 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.005	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.009	Bokhylle vegghengt L120 D40 H130	1	0
Funksjonell beskrivelse: Vegghengt bokhylle			
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	1 200 mm		
Høyde	1 300 mm		
Bruksområde Vegghengt bokhylle for kontorarealer i 4. etg			
Type produkt Vegghengt bokhylle			
Utførelse Åpen reol for bøker. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplam, dekk sider under- og toppplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Alle skrog forankres til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag skal være solide. 5 stk flyttbare hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav NB: Monteres på vegg for å oppnå samme høyde som perforerte elementer.			
Tegningshenvisning 515 14586 04 I 2 21 112 Kontorlandskap Utst Teknikk (04.03.007) 515 14586 04 I 2 42 115 Kontorlandskap utst_tekn (04.03.007)			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.010	Kombo Skap & Bokhylle 100x60 H210	2	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 100 mm

Bruksområde

Kombinert skap og bokhylle for lager i 4. etg

Type produkt

Kombinert skap og bokhylle

Utførelse

Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, hylleplan, dekkstider, topplate og sokkel i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002

Rett, glatt og tynn ABS kantlist tilsvarende farge høytrykkslaminat. Endelig farge avklares med IARK.

Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling.

Alle skapdører skal være utenpåliggende.

Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide.

Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning.

Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.

Skap:

2 stk med skapdører bredde 50 cm, høyde ca 110 cm. Innredes med 2-3 stk flyttbare hylleplater.

Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyer i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!

Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).

Åpne overhyller:

2 stk bredde 50 cm. Innredes med 2-3 stk flyttbar hylle. Høyde skal gi plass for 2A4-høyder. Solide


hyllekneker / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Hylleplan og innfesting må tåle vekten av hyllebredden lastet med tunge bøker. Stabilitet og styrke avklares med IARK, men er leverandørs ansvar.

Monteres til vegg med solide festebeslag i god kvalitet.


Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.051	04.C6.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 2	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.011	Vegghengt hylle L160 D30 H110	1	0
Funksjonell beskrivelse: Vegghengt bokhylle			
Veiledende dimensjoner			
Dybde	300 mm		
Lengde/bredde	1 600 mm		
Høyde	1 100 mm		
Bruksområde Veggheng hylle for konserveringsverksted i 3. etg			
Type produkt Vegghengt hylle			
Utførelse Vegghengt hylle for bøker etc. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, hylleplan, dekk sider under- og topplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beiseide flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. 2-3 stk flyttbare hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Det stilles krav til at leverandør deller opp lengden på vegghengt hylle i gode dimensjoner som er hensiktsmessig for lagring av bøker (max 100 cm lengder). Dette skal gjøre i samråd med IARK. Alle skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag skal være solide. Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav Monteres på vegg U.K gulv 110 cm			
Tegningshenvisning 515 14586 03 I 2 21 105 Konserveringsverksted Rammer (04.01.009)			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer
			1 0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.012	Vegghengt hylle L330 D20	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	200 mm		
Lengde/bredde	3 300 mm		
Høyde	30 mm		
Bruksområde			
Vegghengt hylle i konserveringsverksted 3.etg			
Type produkt			
Vegghengt hylle/hylleplan			
Utførelse			
Vegghengt hylle/hylleplan for bøker etc. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekkssider under- og topplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. 1 stk hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Det stilles krav til at leverandør deller opp lengden på vegghengt hylle i gode dimensjoner som er hensiktsmessig for lagring av bøker (max 100 cm lengder). Dette skal gjøre i samråd med IARK. Alle skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav			
Monteringshøyde: Se tegninger			
Tegningshenvisning			
515 14586 03 I 2 21 119 Konserv Verksted Analyserom (04.01.022)			
515 14586 03 I 2 42 113 Konserv Verksted Analyserom (04.01.022)			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.022	03.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Analyserom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.04.013	Vegghengt hylle L360 D35			2	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	350 mm				
Lengde/bredde	3 600 mm				
Høyde	30 mm				
Bruksområde					
Vegghengt hylle i verksted 4.etg					
Type produkt					
Vegghengt hylle/hylleplan					
Utførelse					
Vegghengt hylle/hylleplan for bøker etc. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinèr eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekk sider under- og topplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. 1 stk hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Det stilles krav til at leverandør deller opp lengden på vegghengt hylle i gode dimensjoner som er hensiktsmessig for lagring av bøker (max 100 cm lengder). Dette skal gjøre i samråd med IARK. Alle skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.					
Øvrige krav					
Monteringshøyde: Se oppriss					
Tegningshenvisning					
515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)					
515 14586 04 I 2 42 113 Maskinverkst 01 (04.03.022) (04.03.001) (04.03.002)					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.014	Bokhylle vegghengt L160 D28 H80	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	280 mm		
Lengde/bredde	1 600 mm		
Høyde	800 mm		
Bruksområde			
Vegghengt bokhylle i konserveringsveringsverksted 3.etg			
Type produkt			
Vegghengt bokhylle			
Utførelse			
Åpen reol for bøker. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekkssider under- og topplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. 2-3 stk flyttbare hylleplan i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Det stilles krav til at leverandør eller opp lengden på vegghengt hylle i gode dimensjoner som er hensiktsmessig for lagring av bøker (max 100 cm lengder). Dette skal gjøre i samråd med IARK. Alle skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav			
Monteres på vegg U.K gulv 140 cm			
Tegningshenvisning			
515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)			
515 14586 03 I 2 42 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.015	Bokhylle H80 B100 D40	4	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	1 000 mm		
Høyde	800 mm		
Bruksområde			
	Bokhylle for kontorarealer i 4. etg		
Type produkt			
	Bokhylle for oppbevaring av bøker		
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekkstider under- og toppplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Reol innredes med 1 stk flyttebar hylle. Alle beslag og detaljer skal være solide. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.03.017	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,
04.03.019	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.016	Bokhylle H120 B80 D40	2	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	400 mm		
Lengde/bredde	800 mm		
Høyde	1 200 mm		
Bruksområde			
	Bokhylle for konserveringsverksted i 4. etg		
Type produkt			
	Bokhylle for oppbevaring av bøker		
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, deksider under- og toppplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Reol innredes med 2 stk flyttebar hylle. Alle beslag og detaljer skal være solide. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir
			2 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.04.017	Bokhylle H70 B80 D43		2	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	430 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	700 mm			
Bruksområde				
Bokhylle for konserveringsverksted i 3. etg				
Type produkt				
Bokhylle for oppbevaring av bøker				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekk sider under- og toppplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Lamine, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Reol innredes med 1 stk flyttebar hylle. Skapskrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Øvrige krav				
Må ha samme dybde som artikkel 900.03.113 Skap m skyvedør B160. Skal stå i rekke med denne.				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	2 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.04.018	Bokhylle L567 D43 H230	0	1
Veiledende dimensjoner			
Dybde	430 mm		
Lengde/bredde	5 670 mm		
Høyde	2 300 mm		
Bruksområde			
I prosjektlab-er i 5. etg			
Type produkt			
Åpen reol langs vegg			
Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. Etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller. Alle elementer i arealet skal ha samme forspråk og samme høye funksjonelle, tekniske og estetiske kvalitet.			
Utførelse			
Åpen reol for bøker og tidsskrifter. Innramming med deksider og topplate. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.			
Alle flater på omramming, skrog, deksider og sokler i malt utførelse. Farge avklares med IARK. Malte kantlister i heltre. Innfelt tidsskrifthyll i finert utførelse. Beiset eik. Overflatebehandling i min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert.			
Alle skap og skrog forankres til gulv med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag skal være solide.			
Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.			
Reolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Hyllen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Tegningshenvisning			
515 14586 05 I 2 42 102			
515 14586 05 I 2 63 102			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
			0
			1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.05.001	Skuffeseksjon på hjul H50 3S	3	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	620 mm		
Lengde/bredde	400 mm		
Høyde	500 mm		
Bruksområde			
Skuffeseksjon på hjul til konserveringsverksted 3.etg			
Type produkt			
Skuffeseksjon på hjul			
Utførelse			
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Overflate/topp i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002 Rett, glatt og tynn ABS kantlist i tilsvarende høytrykkslaminat. Endelig farge avklares med IARK. Alle skuffefronter skal være utenpåliggende Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Leveres med 2 stk like store skuffer og 2 stk innerskuffer. Skal leveres med fire stk hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være i sort utførelse. Hjulene skal være tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.01.023	03.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Mikroskopi
			3
			0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.06.001	Hylle L2840 D50 H52,5		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	500 mm			
Lengde/bredde	2 840 mm			
Høyde	525 mm			
Bruksområde				
Arbeidsrom ansatte bibliotek 2. etg				
Type produkt				
Avlastningsbord langs vindu bibliotek arbeidsareal				
Utførelse				
Åpen lav hylle/avlastningsbord med benramme. Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, dekk sider og sokkel i malt utførelse, farge hvit. Endelig frage avklares med IARK. Malte kantlister i heltre tilsvarende øvrige flater på hyllen. Hyllemoduler består av to varianter: M1 er endemodul som avslutter rekken. M2 er skjøtemodul med topplate som skaper overgang ved midtfelt mellom vinduer slik at tilgang til data- og strømstikk sikres. Se tegning. Hyllemodulen må være flyttbar for tilkomst til radiatorer under vindu. Skroget avstives med sarg som er inntrukket for å gi plass til kabelføring i bakkant. Benramme med utførelse i firkantstål, lakker, farge sort, matt - RAL 7021. Ben skal gi mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Møbelet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 125				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.019	02.C14.2	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.002	Garderobe, låsbare skap, rekvisitaskap, HUB, hylle L2204 D60 H127/232	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	2 204 mm		
Høyde	2 320 mm		
Bruksområde			
	Oppbevaringsmøbel i arbeidsareal bibliotek 2.etg		
Type produkt			
	Skapinnredning med ulike moduler.		
Utførelse			
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møbelets komponenter. Alle synlige flater på skrog, skapdører, topplate, deksider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandling i min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert, rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Det skal leveres topplate og sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekksider skal gå til gulv. Inntrukket sokkel 30 mm. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Skap og hyller har ulik dybde, se tegning og angivelse av dimensjoner under. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skap innredes med hylleplater hvis ikke annet er spesifisert. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush. Garasje for boktraller, 1 stk: H 120 cm, D 60 cm Åpen garasje for parkering av boktraller. Topplate, underliggende sarg for sideveis stabilitet og tett sidevange til gulv. Garasje leveres med foring mot tilstøtende åpne reoler med mindre dybde. Åpne bokhyller, 6 stk: H 120 cm, D 40 cm, B 80 cm Åpne reoler med faste hylleplater. Reoler skal gi plass for 3A4-høyder. Solide hyllekneker / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Hylleplan må tåle vekten av hyllebredden lastet med tunge bøker. Stabilitet og styrke avklares med IARK, men er leverandørs ansvar. Skap med åpen overhylle, 6 stk: H 120 cm, D 40 cm, B 80 cm Skap og åpen hylle skal til sammen gi plass for 3 A4-høyder. Skap innredes med 1 flyttbar hylleplate. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Personlig oppbevaring med åpen overhylle – HUB, 12 stk: H 120 cm, D 40 cm, B 60 cm Tilsvarende utførelse som artikkel nr 900.03.004, men med åpen overhylle. Åpen overhylle skal samsvare med øvrige åpne hyller. Låsbart skap med åpen overhylle: H 120 cm B 40/60 cm D 80 cm Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skap leveres uten håndtak, men med push-lock/open-løsning tilpasset låssystem. Garderobeskap: H 230 cm, D 60 cm, B 240 cm. Skap skal ha skyvedører i full høyde. Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar. Dører skal ha solide skyvebeslag som tåler bruk i offentlig kontormiljø. Skap innredes med hattehylle, garderobestang og skohylle. Skohylle skal ha innlegg i plast, metall eller annet fuktbestandig materiale. Alle beslag og løse elementer til innredning og skyvedører skal ha sort, mattlakkert utførelse. Skapdører skal ha gripelist med utførelse som langsgående beslag i skapdørenes høyde. Farge sort, matt. Skapskrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide. Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Tegningshenvisning			
	515 14586 02 I 2 42 126		
Forekomster i rom			

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.06.002	Garderobe, låsbare skap, rekvisitaskap, HUB, hylle L2204 D60 H127/232			1	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
03.02.019	02.C14.2	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.003	Materialøy med skuffer	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	1 500 mm		
Lengde/bredde	2 060 mm		
Høyde	900 mm		
Bruksområde			
	Arbeidsbenk i arbeidsareal bibliotek 2. etg		
Type produkt			
	Frittstående arbeidsbenk med skuffeoppbevaring		
Utførelse			
Materialøy med 4 stk skuffemoduler montert sammen rygg i rygg. Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Topplate i desktop linoleum. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Dekk sider som går til gulv. Inntrukket sokkel 30 millimeter. 2 av 4 skrog innredes med skuffer høyde ca 10 cm for oppbevaring av store papirformater. De øvrige 2 skrogene innredes med 2 store skuffer for diverse materiell. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyer i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skuffer skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttreksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker/pakker med kopipapir. Møbelet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.06.004	Arbeidsbenk arbeidsrom KPP L600 D60		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	6 000 mm			
Høyde	2 300 mm			
Bruksområde				
Arbeidsrom ansatte Kunst på papir 2. etg				
Type produkt				
Innredning med åpne overhyller og underskap ved vegg				
Utførelse				
Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandling i min 3 lag matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Topplate/benkeplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Det skal leveres topplate og sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekksider skal gå til gulv. Inntrukket sokkel 30 mm. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Underskap: 4 stk med skapdører bredde 60 cm. Innredes med 2 stk flyttbare hylleplater. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! 1 stk skuffeseksjon med 2 like store skuffer. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker eller pakker med kopipapir. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. 1 stk skap for avfall. Topplate over skap utformes med åpning for deponering av papiravfall. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse. Åpne overhyller: 3 stk bredde 50 cm, 8 stk bredde 60 cm. Innredes med 1 stk flyttbar hylle. Høyde skal gi plass for 2A4-høyder. Solide hyllekneker / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Hylleplan og innfesting må tåle vekten av hyllebredden lastet med tunge bøker. Stabilitet og styrke avklares med IARK, men er leverandørs ansvar. Monteres til vegg med solide festebeslag i god kvalitet. Det skal leveres med LED belysning montert på underside. Evt. utsparinger til gjennomføring av EL inkluderes. Arkivskap som fremkommer på tegning er en annen leveranse og skal ikke inkluderes i denne leveransen. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 106				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.014	02.E13.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.005	Reol arbeidsrom KPP med garderobe, HUB og hyller	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	4 700 mm		
Høyde	2 300 mm		
Bruksområde			
Arbeidsrom ansatte Kunst på papir 2. etg			
Type produkt			
Innredning med åpne hyller, garderobe og personlig oppbevaring (HUB)			
Utførelse			
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, toppplate, dekksider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandling i min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik -beiset og mattlakkert. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Garderobe, skap og reoler har ulik dybde, se tegning og angivelse av dimensjoner under. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Garderobe: D 60 cm B 110 cm H ca. 186 cm Åpen garderobe med hattehylle, garderobestang og skohylle. Skohylle skal ha innlegg i plast, metall eller annet fuktbestandig materiale. Alle beslag og løse elementer til innredning skal ha sort, mattlakkert utførelse. RAL 7021. Åpne hyller: D 40 cm Reol innredes med faste hylleplan med dimensjoner som angitt på tegning. Solide hylleknekter / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Hylleplan og innfesting må tåle vekten av hyllebredden lastet med tunge bøker. Stabilitet og styrke avklares med IARK, men er leverandørs ansvar. Personlig oppbevaring – HUB, 6 stk: D 40 cm B 60 cm H 80 cm Tilsvarende utførelse som artikkel nr 900.03.004. Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skap leveres uten håndtak, men med push-lock/open-løsning tilpasset låssystem. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Tegningshenvisning			
515 14586 02 I 2 42 106			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.06.006	Arbeidsbenk verksted sikkerhet		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	4 200 mm			
Høyde	2 300 mm			
Bruksområde				
Arbeidsbenk i verksted sikkerhet 2. etg driftsgang				
Type produkt				
Arbeidsbenk med skuffeseksjoner, overskap og verktøyplate.				
Utførelse				
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandling i min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Topplate/benkeplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert. Det skal leveres topplate og sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekksider skal gå til gulv. Inntrukket sokkel 30 millimeter. Alle skapdører og skuffefronter skal være utenpåliggende. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skuffeseksjoner under benk: 3 stk skuffeseksjon med 2 like store skuffer. Overskap: 7 stk bredde 60 cm. Innredes med 2 stk flyttbar hylle. Solide hyllekneker / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Utsparring til el. skal inkluderes. Monteres til vegg med solide festebeslag i god kvalitet. Det skal leveres med LED belysning montert på underside. Evt. utsparringer til gjennomføring av EL inkluderes. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Verktøyplate: Hullplate i metall for oppheng av verktøy. Monteres mellom overskap og benk. Knukket metallplate med perforering for innfesting av kneker. Dimensjoner i hht tegning. Farge grå. Benkeplate leveres med sarg for stabilitet. Behov avklares med IARK før produksjon. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 104				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	1

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.06.007	Arbeidsbenk verksted IT		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	3 000 mm			
Høyde	2 300 mm			
Bruksområde				
Arbeidsbenk i verksted IT 2. etg driftsgang				
Type produkt				
Arbeidsbenk med skuffeseksjoner og overskap.				
Utførelse				
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, skapdører, skuffefronter, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert. Topplate/benkeplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert. Det skal leveres topplate og sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Dekk sider skal gå til gulv. Inntrukket sokkel 30 mm. Alle skapdører og skuffefronter være utenpåliggende. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skuffeseksjoner under benk: 2 stk skuffeseksjon med 3 like store skuffer. Overskap: 5 stk bredde 60 cm. Innredes med 2 stk flyttbar hylle. Solide hyllekneker / beslag i metall for usynlig innfelling i hyllens sidevanger og i underkant av hylleplan. Monteres til vegg med solide festebeslag i god kvalitet. Det skal leveres med LED belysning montert på underside. Evt. utsparinger til gjennomføring av EL inkluderes. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle ståløyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Benkeplate leveres med sarg for stabilitet. Behov og monteringsprinsipp avklares med IARK før produksjon. Innredningens moduler skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Skapet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 105				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
06.03.008	02.B6.2	Mottak og utlevering / Drift	Verksted. Sikkerhet	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.008	Arbeidsbenk prosjektLAB L1080 D60 H230	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	10 800 mm		
Høyde	2 300 mm		
Bruksområde			
I prosjektlab-er i 5. etg			
Type produkt			
Veggfast skapinnredning med over- og underskap			
Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller. Alle elementer i arealet skal ha samme forspråk og samme høye funksjonelle, tekniske og estetiske kvalitet.			
Utførelse			
Skapvegg med over- og underskap plassert mot vegg i byggets kjerne. Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle skapdører og skuffefronter skal være utenpåliggende. Alle skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Alle skap og skrog forankres til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Underskap/benkeplate: Alle flater på underskap med skrog, skuffefronter, dekk sider og sokler i malt utførelse. Farge avklares med IARK. Malte kantlister i heltre. Topplate/benkeplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Rett, heltre kantlist i eik -fargelakkert i samme farge som skrog og fronter. Farge desktop avklares med IARK. Benkeplater og sokler skal leveres med hele lengder tilpasset skaprekker. Alle uttreksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker eller pakker med kopipapir. Alle beslag og hengsler skal være solide. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Overskap: Overskap utføres med dører i ulike formater i hht tegning. Alle flater på skapskrog i finert, beiset eik. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert. Skap leveres med 1 stk flyttbar hylleplate. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Det skal leveres med LED belysning montert på underside. Evt. utsparinger til gjennomføring av EL inkluderes. Skapveggen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush. Benkeinnredning skal leveres med 2 x stikk/strømuttak nedfelt i benkeplate. Utførelse produkt avklares med IARK. Tilbudt produkt skal inkludere alle elementer for oppkobling fra gulvboks til stikk i møblets overflate.			
Tegningshenvisning			
515 14586 05 I 2 42 119			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
			1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.009	Felles oppbevaring frittstående L365 D43 H206	5	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	430 mm		
Lengde/bredde	3 650 mm		
Høyde	2 060 mm		
Bruksområde	I prosjektlab-er i 5. etg		
Type produkt	Frittstående skapvegg med oppslagstavle		
Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller.			
Alle elementer i arealet skal ha samme forspråk og samme høye funksjonelle, tekniske og estetiske kvalitet.			
Utførelse	Skapvegg med over- og underskap med åpen hylle i mellom. Innramming med dekksider og topplate. Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.		
Alle flater på omramming, skapskrog, dører, dekksider og sokler i malt utførelse. Farge avklares med IARK. Malte kantlister i heltre. Skap innredes med 2 flyttbare hylleplater.			
Modulens bakside skal kles med naturkork eller bulletin board for oppheng. Pris skal inkludere begge alternativer.			
Modul med bakside skal også ha en skrivetavle i glass i hht tegning. Skrivetavle skal være magnetisk og kunne leveres i minimum 10 ulike farger. Tavle skal hektes over reol, men monteres fast i topplate/bakvegg.			
Alle skap og skrog forankres til gulv med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Utenpåliggende dører.			
Alle skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Skap leveres uten håndtak, men med push-lock/open-løsning tilpasset låssystem.			
Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Skapveggen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Tegningshenvisning	515 14586 05 I 2 42 117		
515 14586 05 I 2 63 117			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
07.01.005	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.010	Materialøy L320 D120 H90	3	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	1 200 mm		
Lengde/bredde	3 200 mm		
Høyde	900 mm		
Bruksområde			
I prosjektlab-er i 5. etg			
Type produkt			
Arbeidsbenk med skuffeinnredning			
Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller.			
Alle elementer i arealet skal ha samme forspråk og samme høye funksjonelle, tekniske og estetiske kvalitet.			
Utførelse			
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle flater på skapskrog, skuffefronter, dekk sider og sokler i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag klar matt lakk.			
Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert.			
Topplate/bordplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Rett, heltre kantlist i eik - beiset og mattlakkert i samme farge som skrog og fronter. Farge desktop avklares med IARK.			
Benkeplater og sokler skal leveres med hele lengder tilpasset skaprekker i hver enkelt situasjon.			
Utenpåliggende skuffefronter.			
Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).			
Hver materialøy skal leveres med 2 x stikk/strømuttak i sideplate. Utførelse produkt avklares med IARK.			
Tilbudt produkt skal inkludere alle elementer for oppkobling fra gulvboks til stikk i møbelets overflate. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker, pakker med kopipapir etc.			
Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.			
Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!			
Materialøya skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Tegningshenvisning			
515 14586 05 I 2 42 118			
515 14586 05 I 2 63 118			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
07.01.005	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.011	Materialøy åpen modul	2	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	1 200 mm		
Lengde/bredde	3 200 mm		
Høyde	900 mm		
Bruksområde			
	I prosjektlab-er i 5. etg		
Type produkt			
	Arbeidsbenk med skuffeinnredning og åpen ende med ben		
	Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. Etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller.		
	Alle elementer i arealet skal ha samme forspråk og samme høye funksjonelle, tekniske og estetiske kvalitet.		
Utførelse			
	Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle flater på skapskrog, skuffefronter, dekk sider og sokler i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag klar matt lakk.		
	Beisefarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert.		
	Topplate/bordplate i desktop linoleum. Tykkelse 40 mm. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert i samme farge som skrog og fronter. Farge desktop avklares med IARK.		
	Benkeplater og sokler skal leveres med hele lengder tilpasset skaprekker i hver enkelt situasjon.		
	Skap skal leveres med 1) digital lås for bruk av adgangskort og 2) nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking).		
	Hver materialøy skal leveres med 2 x stikk/strømuttak i sideplate. Utførelse produkt avklares med IARK. Tilbudt produkt skal inkludere alle elementer for oppkobling fra gulvboks til stikk i møbelets overflate. Alle uttreksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av bøker, pakker med kopipapir etc.		
	Materialøya skal leveres med ben i firkantstål 30x30 millimeter og sarg for bæring av bordplate. Ben skal monteres i bordplatens ytterkant. Farge understell: Sort, matt.		
	Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK!		
	Materialøya skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Elementet skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.		
Tegningshenvisning			
	515 14586 05 I 2 42 118		
	515 14586 05 I 2 63 119		
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
			2 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.06.012	Tralleparkering HUB			2	0
Bruksområde					
Åpen garasje for parkering av HUBtraller i 5. etg					
Type produkt					
Garasje for plassering av mobile traller.					
Utførelse					
Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Alle synlige flater på skrog, toppplate og dekkssider i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert. Åpen garasje for parkering av mobile oppbevaringsenheter. Topplate, underliggende sarg for sideveis stabilitet og tett sidevange til gulv. Skrog festes til gulv med festebeslag i god kvalitet. Skrog skal leveres med knotter med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.					
Tegningshenvisning					
515 14586 05 I 2 63 104					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1	0
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.015	Høyskap med hyller B200 H210 D50 Foto	1	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	500 mm		
Lengde/bredde	2 000 mm		
Høyde	2 100 mm		
Bruksområde			
	Fotoatelier i 3.etg		
Type produkt			
	Skap & hylseksjon		
Utførelse			
Todelt løsning. 1 seksjon med skap underst og åpne hyller på topp. 1 seksjon med kun hyller. Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten. Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat. Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dørfonter, dekkssider under- og topplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat. Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog. Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling. Inntrukket sokkel 30 mm. Alle skapdører skal være utenpåliggende. Alle skap og skrog festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Type: Håfele eller tilsvarende. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Håndtak skal leveres som enten firkantete, enkle stålbøyler i sort, matt utførelse - lengde ca 250 millimeter, eller innfelt. Se tegninger for hver enkelt situasjon. NB! Endelig type, utforming og farge må avklares med IARK! Skap skal leveres med nummerskilt/merking i pulverlakkert metall (se artikkel 900.11.010 for opsjon nummerskilt/merking). Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Øvrige krav			
Det er et krav at alle komponentene er sorte med matt utførelse. Flatene skal ikke reflektere noe lys ettersom bordet skal brukes i fotoatelier og det er et krav til ikkereflekterende flater for å skape det beste resultatet.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.02.003	03.C9.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Gjenstand



N.B: KUN ILLUSTRASJON. DETALJER SLIK SOM SOKKEL, ANTALL HYLLER OG HÅNDTAK KAN AVVIKE FRA BESKRIVELSE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.016	Oppbevaringsvegg tekstil 480x50 H160	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	500 mm
Lengde/bredde	4 800 mm
Høyde	1 600 mm

Bruksområde

Oppbevaringsvegg / romdeler til kontor i 4.etg

Type produkt

Oppbevaringsvegg / romdeler

Utførelse

Innredning består også skapskrog med hyller og opphengsvegg på bakside.
 Innredning skal også ha plass til 3 stk HUB B60 D40 H80, artikkelnr 900.03.004 og må tilpasses dette.
 Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke for alle møblets komponenten.
 Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakert eikefinér eller høytrykkslaminat.
 Alle synlige flater på skrog, hylleplan, dekkside under- og toppplate i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat.
 Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Overflatebehandling på finer min 3 lag matt klar lakk. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert som skrog.
 Eventuel farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.
 Overfinert rett, heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Rett, glatt og tynn ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Farge avklares med IARK.
 Skapskrogets stabilitet og styrke er leverandørs ansvar.

Reol innredes med 1-3 stk flyttebar hylle. Se tegning og 3D.
 NB! Eksakt antall hyller og posisjon må avklares med IARK.

Løsning for opphengsvegg på bakside skal leveres uten synlige skjøter. Det skal tilbys løsning med både bulletin-board, kork iht IARK spesifikasjon, og alternative løsninger slik som del av vegg som magnettafle. Pris må inkludere begge løsninger. Løsning må avklares med IARK.

Skapskrog må vurderes å festes til gulv med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og detaljer skal være solide. Det skal leveres sokkel i hele innredningens lengde.

Reol skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Det skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.018	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	1	0




N.B: KUN FORELØPIG ILLUSTRASJON. HER VIST UTEN HUBBER



N.B: KUN FORELØPIG ILLUSTRASJON BAKSIDE MED OPPHENG. HER VIST UTEN HUBBER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.06.016	Oppbevaringsvegg tekstil 480x50 H160	1	0



N.B: KUN FORELØPIG ILLUSTRASJON. HER VIST MED HUBBER. HUBBER ER IKKE DEL AV DENNE ARTIKKEL.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.07.001	KR Underskap til papiravfall B60	10	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	870 mm		
Bruksområde			
	Kopirom/pakkerom i 2. -5. etg.		
Type produkt			
	Skap for avfallshåndtering/avfallsdunk		
Utførelse			
	Se generell beskrivelse kopirom.		
	Skap for plassering av avfallsbeholder for papiravfall. Topplate over skap utformes med åpning for deponering av papiravfall. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.		
Tegningshenvisning			
	515 14586 02 I 2 42 122		
	515 14586 02 I 2 42 123		
	515 14586 03 I 2 42 153		
	515 14586 03 I 2 42 152		
	515 14586 04 I 2 42 153		
	515 14586 04 I 2 42 152		
	515 14586 05 I 2 42 113		
	515 14586 05 I 2 42 114		
	515 14586 05 I 2 42 115		
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.01.026	02M.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Serviceareal, Lager
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom
03.02.030	02.C17.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kopirom
04.09.027	03.C8.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.028	03.D14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.029	04.C7.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom
07.01.114	05.D10.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.002	KR Underskap B60 D60 åpen			4	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	600 mm				
Lengde/bredde	600 mm				
Høyde	870 mm				
Bruksområde					
Kopirom i 3. og 4. etg.					
Type produkt					
Skap for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. Leveres uten dør med 2 stk flyttbare hylleplater.					
Tegningshenvisning					
515 14586 03 I 2 42 152					
515 14586 04 I 2 42 152					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.028	03.D14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	2	0
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.003	KR Underskap B80 D45 åpen		6	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	450 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Kopirom i 2. og 5. etg.				
Type produkt				
Skap for oppbevaring				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. Leveres uten dør med 2 stk flyttbare hylleplater.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 123				
515 14586 05 I 2 42 113				
515 14586 05 I 2 42 114				
515 14586 05 I 2 42 115				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.030	02.C17.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kopirom	2
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	1
07.01.114	05.D10.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	2
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	1

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.004	KR Underskap B80 D60 åpen			2	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		600 mm			
Lengde/bredde		800 mm			
Høyde		870 mm			
Bruksområde					
Kopirom i 3. og 4. etg.					
Type produkt					
Skap for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. Leveres uten dør med 2 stk flyttbare hylleplater.					
Tegningshenvisning					
515 14586 03 I 2 42 153					
515 14586 04 I 2 42 153					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.027	03.C8.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1	0
04.09.029	04.C7.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.005	KR Underskap B60 D45 åpen		4	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	450 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Kopirom i 5. etg.				
Type produkt				
Skap for oppbevaring				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. Leveres uten dør med 2 stk flyttbare hylleplater.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 113				
515 14586 05 I 2 42 115				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	2
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	2

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.07.006	KR Underskap til plastavfall B60	10	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	600 mm		
Høyde	870 mm		
Bruksområde			
	Kopirom/ pakkerom i 2.- 5. etg.		
Type produkt			
	Skap for avfallshåndtering/avfallsdunk		
Utførelse			
	Se generell beskrivelse kopirom.		
	Skap for plassering av avfallsbeholder for papiravfall. Topplate over skap utformes med åpning for deponering av plastavfall. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.		
Tegningshenvisning			
	515 14586 02 I 2 42 122		
	515 14586 02 I 2 42 123		
	515 14586 03 I 2 42 153		
	515 14586 03 I 2 42 152		
	515 14586 04 I 2 42 153		
	515 14586 04 I 2 42 152		
	515 14586 05 I 2 42 113		
	515 14586 05 I 2 42 114		
	515 14586 05 I 2 42 115		
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.01.026	02M.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Serviceareal, Lager
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom
03.02.030	02.C17.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kopirom
04.09.027	03.C8.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.028	03.D14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.029	04.C7.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom
07.01.114	05.D10.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.007	KR Underskap B60 D60 H87 sensitiv avfall		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
	Pakkerom 2. etg.			
Type produkt				
	Skap for avfallshåndtering, sensitivt avfall			
Utførelse				
	Se generell beskrivelse kopirom.			
	Skap for plassering av avfallsbeholder for sensitivt avfall. Topplate over skap utformes med spalt for deponering av papiravfall. Skapdør leveres låsbar med digitalt nøkkelsystem for bruk av adgangskort. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.			
Tegningshenvisning				
	515 14586 02 I 2 42 122			
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1 0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.008		KR Underskap B80 D60 H87 2 skuffer		1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		600 mm			
Lengde/bredde		800 mm			
Høyde		870 mm			
Bruksområde					
Pakkerom i 2. etg.					
Type produkt					
Skap med skuffer for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 3 stk skuffer.					
Tegningshenvisning					
515 14586 02 I 2 42 122					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.012	02.D14.2	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1	0

Artikkelnr			Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.009			KR Underskap B80 D60 H87 2 dører		3	0
Veiledende dimensjoner						
Dybde		600 mm				
Lengde/bredde		800 mm				
Høyde		870 mm				
Bruksområde						
		Pakkerom i 2. etg.				
Type produkt						
		Skap for oppbevaring				
Utførelse						
		Se generell beskrivelse kopirom.				
		Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 2 stk dør. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.				
Tegningshenvisning						
		515 14586 02 I 2 42 122				
Forekomster i rom						
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn			
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	3	0	

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.010	KR Underskap B80 D60 2 skuffer 01		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	800 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Kopirom i 4. etg.				
Type produkt				
Skap med skuffer for oppbevaring				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 2 stk skuffer.				
Tegningshenvisning				
515 14586 04 I 2 42 152				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.011	KR Underskap B60 D60 H87 2 skuffer 01			2	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		600 mm			
Lengde/bredde		600 mm			
Høyde		870 mm			
Bruksområde					
Kopierom i 3. etg.					
Type produkt					
Skap med skuffer for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopierom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 2 stk skuffer.					
Tegningshenvisning					
515 14586 03 I 2 42 152					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.028	03.D14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopierom	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.020	KR Overskap B60 D35 H86,5		15	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	350 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	865 mm			
Bruksområde				
	Kopirom i 2. og 5. etg.			
Type produkt				
	Skap for oppbevaring			
Utførelse				
	Se generell beskrivelse kopirom.			
	Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 1 stk dør i full bredde av skap. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.			
Tegningshenvisning				
	515 14586 02 I 2 42 122			
	515 14586 02 I 2 42 123			
	515 14586 05 I 2 42 113			
	515 14586 05 I 2 42 114			
	515 14586 05 I 2 42 115			
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.012	02.D14.2	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	30
03.02.030	02.C17.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kopirom	20
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	40
07.01.114	05.D10.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	20
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	40

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.021	KR Overskap B60 D35		10	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	350 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	975 mm			
Bruksområde				
Kopirom i 3. og 4.etg.				
Type produkt				
Skap for oppbevaring				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 1 stk dør i full bredde av skap. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.				
Tegningshenvisning				
515 14586 03 I 2 42 153				
515 14586 03 I 2 42 152				
515 14586 04 I 2 42 153				
515 14586 04 I 2 42 152				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.09.027	03.C8.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	2
04.09.028	03.D14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	4
04.09.029	04.C7.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	2
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	2

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.022	KR Overskap B80 D35 m/2x 40 dører			3	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	350 mm				
Lengde/bredde	800 mm				
Høyde	975 mm				
Bruksområde					
Kopirom i 3. og 4. etg.					
Type produkt					
Skap for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 2 stk dør. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.					
Tegningshenvisning					
515 14586 03 I 2 42 153					
515 14586 04 I 2 42 153					
515 14586 04 I 2 42 152					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.027	03.C8.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1	0
04.09.029	04.C7.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1	0
04.09.030	04.C14.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Kopirom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.023	KR Overskap B80 D35 m/2x 40 dører 01			6	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	350 mm				
Lengde/bredde	800 mm				
Høyde	865 mm				
Bruksområde					
Kopirom i 2. og 5. etg.					
Type produkt					
Skap for oppbevaring					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 2 stk dør. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.					
Tegningshenvisning					
515 14586 02 I 2 42 123					
515 14586 05 I 2 42 113					
515 14586 05 I 2 42 114					
515 14586 05 I 2 42 115					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.030	02.C17.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kopirom	2	0
07.01.113	05.C17.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	1	0
07.01.114	05.D10.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	2	0
07.01.115	05.C4.2	Administrasjon / Kontorarealer	Kopirom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.030	KR S Underskap S B59 D30 H87		4	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	300 mm			
Lengde/bredde	590 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Pakkerom i 2. etasje				
Type produkt				
Skap for oppbevaring				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for oppbevaring av kopipapir og diverse rekvisita. 1 stk dør i full bredde av skap. Leveres med 2 stk flyttbare hylleplater.				
Alle synlige flater på skrog, skapdører, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert.				
Tegningshenvvisning				
515 14586 02 I 2 42 124				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.019	02.B11.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Pakkerom, Post	4
				0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.031	KR S Underskap B60 D60 H87 sensitiv avfall		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Pakkerom i 2. etasje				
Type produkt				
Skap for avfallshåndtering, sensitivt avfall				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for plassering av avfallsbeholder for sensitivt avfall. Topplate over skap utformes med spalt for deponering av papiravfall. Skapdør leveres låsbar med digitalt nøkkelsystem for bruk av adgangskort. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.				
Alle synlige flater på skrog, skapdører, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag matt klar lakk . Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 124				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.019	02.B11.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Pakkerom, Post	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.07.032	KR S Underskap B60 D60 H87 plastavfall		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	600 mm			
Høyde	870 mm			
Bruksområde				
Pakkerom i 2. etasje				
Type produkt				
Skap for avfallshåndtering/avfallsdunk				
Utførelse				
Se generell beskrivelse kopirom.				
Skap for plassering av avfallsbeholder for papiravfall. Topplate over skap utformes med åpning for deponering av plastavfall. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.				
Alle synlige flater på skrog, skapdører, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert.				
Tegningshenvvisning				
515 14586 02 I 2 42 124				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.04.019	02.B11.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Pakkerom, Post	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.07.033	KR S Underskap B60 D60 H87 papiravfall			1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		600 mm			
Lengde/bredde		600 mm			
Høyde		870 mm			
Bruksområde					
Pakkerom i 2. etasje					
Type produkt					
Skap for avfallshåndtering/avfallsdunk					
Utførelse					
Se generell beskrivelse kopirom.					
Skap for plassering av avfallsbeholder for papiravfall. Topplate over skap utformes med åpning for deponering av papiravfall. 1 stk dør i full bredde av skap. Skap leveres med plastbeholder tilpasset størrelse.					
Alle synlige flater på skrog, skapdører, topplate, dekk sider og sokkel i finert, beiset eik. Overflatebehandles m/ min 3 lag matt klar lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist i eik beiset og mattlakkert.					
Tegningshenvvisning					
515 14586 02 I 2 42 124					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.04.019	02.B11.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Pakkerom, Post	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.001	Bordskjerm 160-01	24	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	40 mm
Lengde/bredde	1 600 mm
Høyde	600 mm

Bruksområde

Bordskjerm til arbeidsbord i kontorarealer.

Type produkt

Akustisk bordskjerm for montering på bord.

Utførelse

Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk. Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk. Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettvisklet og presise. Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper. Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK. Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	4	0
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	11	0
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	2	0
06.03.006	02.B6.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Sikkerhetsansvarlige	3	0
06.03.018	04.B10.2	Mottak og utlevering / Drift	Kontorlandskap, Drift	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.003	Bordskjerm 180-01	3	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	40 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	600 mm

Bruksområde

Bordskjerm til arbeidsbord i kontorarealer.

Type produkt

Akustisk bordskjerm for montering på bord.

Utførelse

Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk. Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk. Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettvinklet og presise. Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper. Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK. Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.019	03.B12.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering film og video	Konserveringsverksted, Film, lyd og video	2	0
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.004	Bordskjerm 200-01	21	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	40 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	600 mm

Bruksområde

Bordskjerm til arbeidsbord i kontorarealer.

Type produkt

Akustisk bordskjerm for montering på bord.

Utførelse

Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk. Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk. Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettinklet og presise. Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper. Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK. Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	4	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	4	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	2	0
04.03.018	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	2	0
04.03.019	04.B7.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontor,	1	0
07.01.002	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.005	Bordskjerm 200-03	31	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	40 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	600 mm

Bruksområde

Bordskjerm til arbeidsbord i kontorarealer.

Type produkt

Akustisk bordskjerm for montering på bord.

Utførelse

Tilbudt produkt skal inkludere to sideskjermer på kortsidene og en bordskjerm på langsiden.
 Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk.
 Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk.
 Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettvinklet og presise.
 Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper.
 Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK.
 Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.001	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	22	0
07.04.043	05.B7.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Studierom	9	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.006	Støydempende skjerm 250cm H160cm FOTO	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	2 500 mm
Høyde	1 600 mm

Bruksområde

Fotoateiler

Type produkt

Støydempende skjerm

Utførelse

Gulvstående akustikkpanel i høy kvalitet.
 Tykkelse panel ca. 50 mm.
 Rette og stramme linjer.
 Pent trukket i tekstil. . For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav.
 Farge: Tilnærmet NCS S 3000-N.
 Stabil fot i enkel, ren design.

Minimum lydabsorpsjonsfaktor på 0,75 ved 250 Hz

Skal leveres ferdig montert.

Tegningshenvisning


515 14586 03 I 2 21 108 Foto digital (04.02.006) Film Lyd Video (04.01.019)

Plasseres løst på


Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	1	0



NB: ILLUSTRASJON KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.



NB: ILLUSTRASJON KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.007	Lysdempende skjerm 320cm H200cm FOTO	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Lysskjerming***Veiledende dimensjoner**

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	3 200 mm
Høyde	2 000 mm

Type produkt*Lysskjerming***Utførelse**

*Gulvstående lysdempende skjerm i nøytral utførelse.
Må tilpasses på plass. Må trolig festes til vegg for sideveis stabilitet.
Høyde må avklares. Må evt. justeres til høyere for å gi nok lysskjerming mellom arbeidsplasser.*

*Tykkelse panel ca. 50 mm.
Rette og stramme linjer. Mest mulig skjult beslag/innfestning.
Pent trukket i tekstil. . For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav.
Farge: Tilnærmet NCS S 3000-N.*

Stabil fot i enkel, ren design.

Skal leveres ferdig montert.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 108 Foto digital (04.02.006) Film Lyd Video (04.01.019)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.08.008	Bordskjerm 200-02		12	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	40 mm			
Lengde/bredde	2 000 mm			
Høyde	600 mm			
Bruksområde				
Kontorareal 3. og 5.etg				
Type produkt				
Akustisk bordskjerm for montering på bord.				
Utførelse				
Tilbudt produkt skal inkludere en sideskjermer på kortsiden og en bordskjerm på langsiden. Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk. Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk. Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettvinklet og presise. Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper. Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK. Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	4 0
07.01.002	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	8 0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.08.009		Bordskjerm 160-03		10	0
Bruksområde					
		Kontorareal 4.etg			
Type produkt					
		Akustisk bordskjerm for montering på bord.			
Utførelse					
		Tilbudt produkt skal inkludere to sideskjermer på kortsidene og en bordskjerm på langsiden. Bordskjerm med akustisk funksjon trukket i tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Endelig tekstil og farge avklares med IARK. Tekstilet må være så åpent i veven at det fungerer akustisk. Bordskjermen skal følge bordplatens hev-senk. Bordskjermens konstruksjon skal bestå av en kjerne av lyddempende materiale kledd med lydabsorberende duk og tekstil. Tykkelse minimum 40 mm. Bordskjermens hjørner skal være mest mulig rettvinklet og presise. Bordskjerm skal ha to rader i to høyder med dekorative knapper. Bordskjerm må kunne bygge min 55 - 60 cm over bordplate og monteres med en minimum avstand til bordkant på 20 millimeter. Monteres med mest mulig skjulte beslag. Endelig høyde avklares med IARK. Bordskjermens design skal være tilpasset arbeidsbord det skal monteres på.			
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk	10	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.08.010	Akustikkplate 100x100	4	0

Funksjonell beskrivelse:*Støydempende / lydabsorberende plater i åpne rom***Veiledende dimensjoner**

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde*Kontor med to individuelle arbeidsplasser i 3. etg.***Type produkt***Støydempende / lydabsorberende plate***Utførelse***Veggmontert akustikkpanel kledd i tekstil.**Tykkelse panel ca. 50 mm. Antall og eksakt plassering må avklares med IARK.**Absorberende plate for montering på vegg. Ramme fylt med absorberende matte, kledd med vatt og tekstil.**Rette og stramme linjer. Skjult beslag/innfestning. Skal være mulig å montere flere plater i flush med hverandre, uten synlige "fuger". Pent trukket i tekstil. For krav til tekstil – se generelle krav. Farge: Tilnærmet NCS S 3000-N.***Øvrige krav***Minimum lydabsorpsjonsfaktor på 0,75 ved 250 Hz***Tegningshenvisning***515 14586 03 I 2 21 107 Foto (04.02.011) (04.02.012) (04.02.013) (04.02.018)*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.018	03.B11.3	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Foto 3	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.09.001	HUB verktøykasse	0	140

Veiledende dimensjoner

Dybde	250 mm
Lengde/bredde	350 mm

Bruksområde

Personlig oppbevaring i 5. etg

Type produkt


Bærbar oppbevaring/"kasse" til personlig utstyr i ABW-løsning

Utførelse

Solid bærbar oppbevaring / "kasse" med et godt og solid håndtak. Oppbevaringsenhet skal være tilpasset at en kan bære med seg laptop, tastatur, laderledning, penn, bøker og diverse småutstyr til kontorarbeidsplassen. Materiale skal være solid og egnet til beskrevet bruk.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	60
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	0	80



Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.09.002	Bookingsystem for arbeidsplasser			0	56
Bruksområde					
Bookingsystem for arbeidsbord i kontorarealer i 5. etg					
Type produkt					
Display og bookingsystem for arbeidsbord					
Utførelse					
Display og bookingssystem for arbeidsbord må være plassert mest mulig tilgjengelig og være lett å betjene, enkel og intuitiv i bruk og ha høy kvalitet i designdetaljer. Det er ønskelig at displayet for bookingssystemet har mest mulig likt design og lik farge som øvrige tilkoblinger, displayer og beslag til artikkel: 900.01.010, 900.01.012 og 900.01.014. Farge: sort.					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.001	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	22
07.01.002	05.D15.3	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	16
07.01.006	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	10
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	8

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.001	Sittebenk Arbeidsrom Bibliotek L140 D60 H45		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	1 400 mm			
Høyde	450 mm			
Bruksområde				
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring i 2.etg				
Type produkt				
Sittebenk med pute og bord				
Utførelse				
Sittebenk i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Overflater på sittebenk i finert, mørk beiset eik. Overflatebehandles m/ 3 lag klar matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.				
Tegningshenvisning				
515 14586 02 I 2 42 126 515 14586 XX I 2 63 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
03.02.019	02.C14.2	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	1 0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.002		Sittebenk HUB L120 D43 H45		1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		430 mm			
Lengde/bredde		1 200 mm			
Høyde		450 mm			
Bruksområde					
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg					
Type produkt					
Sittebenk med pute og bord					
Utførelse					
Sittebenk i malt MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Malebehandling skal være slitesterk og tåle bruk i offentlig kontormiljø. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.					
Tegningshenvisning					
515 14586 05 I 2 42 108 515 14586 XX I 2 63 102					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.003	Sittebenk HUB L120 D60 H45		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	600 mm			
Lengde/bredde	1 200 mm			
Høyde	450 mm			
Bruksområde				
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg				
Type produkt				
Sittebenk med pute og bord				
Utførelse				
Sittebenk i malt MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Malebehandling skal være slitesterk og tåle bruk i offentlig kontormiljø. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 121 515 14586 XX I 2 63 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
09.02.018	05.C15.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor	1
				0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.004	Sittebenk HUB L180 D43 H45		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	430 mm			
Lengde/bredde	1 800 mm			
Høyde	450 mm			
Bruksområde				
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg				
Type produkt				
Sittebenk med pute og bord				
Utførelse				
Sittebenk i malt MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Malebehandling skal være slitesterk og tåle bruk i offentlig kontormiljø. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 111 515 14586 XX I 2 63 102				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1 0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.005		Sittebenk HUB L116 D43 H45		1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		430 mm			
Lengde/bredde		1 160 mm			
Høyde		450 mm			
Bruksområde					
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg					
Type produkt					
Sittebenk med pute og bord					
Utførelse					
Sittebenk i malt MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Malebehandling skal være slitesterk og tåle bruk i offentlig kontormiljø. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.					
Tegningshenvisning					
515 14586 05 I 2 42 112 515 14586 XX I 2 63 102					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1	0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.10.006		Sittebenk HUB L236 D43 H45		1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde		430 mm			
Lengde/bredde		2 360 mm			
Høyde		450 mm			
Bruksområde					
Sittebenk i forbindelse med sentralt område for personlig oppbevaring "HUB" i 5.etg					
Type produkt					
Sittebenk med pute og bord					
Utførelse					
Sittebenk i malt MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Konstruksjon med tette vanger, topplate og underliggende sarg. Tykkelse 40 mm. Farge avklares med IARK. Malebehandling skal være slitesterk og tåle bruk i offentlig kontormiljø. Sittebenk leveres med sittepute trukket med tekstil. For informasjon om krav til tekstil, se generelle krav. Type tekstil og farge avklares med IARK. Sittepute skal ha knapper trukket i samme stoff som pute. Sittebenk skal leveres og prises med et lite, fastmontert bord i lakkert metall, farge sort, matt. RAL 7021.					
Tegningshenvisning					
515 14586 05 I 2 42 112 515 14586 XX I 2 63 102					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
900.11.001	Plantekasse HUB L90 D60 H20	2	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	600 mm		
Lengde/bredde	900 mm		
Høyde	200 mm		
Bruksområde			
"HUB"område i 5.etg			
Type produkt			
Plantekasse			
Utførelse			
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).			
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.			
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.			
Tegningshenvisning			
515 14586 05 I 2 42 107			
515 14586 05 I 2 42 108			
515 14586 05 I 2 42 109			
515 14586 05 I 2 42 110			
515 14586 05 I 2 42 111			
515 14586 05 I 2 42 112			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap
			2
			0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.002	Plantekasse HUB L120 D43 H20		2	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	430 mm			
Lengde/bredde	1 200 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.003	Plantekasse HUB L120 D47 H20		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	470 mm			
Lengde/bredde	1 200 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
900.11.004	Plantekasse HUB L122,5 D47 H20			1	0
Veiledende dimensjoner					
Dybde	470 mm				
Lengde/bredde	1 225 mm				
Høyde	200 mm				
Bruksområde					
"HUB"område i 5.etg					
Type produkt					
Plantekasse					
Utførelse					
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).					
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.					
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.					
Tegningshenvisning					
515 14586 05 I 2 42 107					
515 14586 05 I 2 42 108					
515 14586 05 I 2 42 109					
515 14586 05 I 2 42 110					
515 14586 05 I 2 42 111					
515 14586 05 I 2 42 112					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.005	Plantekasse HUB L120 D45 H20		4	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	450 mm			
Lengde/bredde	1 200 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	2
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	2

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.006	Plantekasse HUB L118 D45 H20		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	450 mm			
Lengde/bredde	1 180 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.007	Plantekasse HUB L90 D62,5 H20		3	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	625 mm			
Lengde/bredde	900 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	3

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.008	Plantekasse HUB L90 D57,5 H20		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	575 mm			
Lengde/bredde	900 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1 0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.009	Plantekasse HUB L122,5 D45 H20		1	0
Veiledende dimensjoner				
Dybde	450 mm			
Lengde/bredde	1 225 mm			
Høyde	200 mm			
Bruksområde				
"HUB"område i 5.etg				
Type produkt				
Plantekasse				
Utførelse				
Sveiset plantekasse i stål. Pulverlakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).				
Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle vann uten å lekke, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Plantekassen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.				
Plantekassen skal leveres med tett duk og selvanningssystem.				
Tegningshenvisning				
515 14586 05 I 2 42 107				
515 14586 05 I 2 42 108				
515 14586 05 I 2 42 109				
515 14586 05 I 2 42 110				
515 14586 05 I 2 42 111				
515 14586 05 I 2 42 112				
Forekomster i rom				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	1 0

Artikkelnr		Artikkelnavn		Antall	Opsjon
900.11.010		Nummerskilt/merking til oppbevaring		0	500
Veiledende dimensjoner					
Lengde/bredde		60 mm			
Høyde		160 mm			
Bruksområde					
Nummerskilt/merking til oppbevaring i hele huset					
Type produkt					
Nummerskilt/merking					
Utførelse					
Nummer/merking med bokstav eller piktogrammer på skilt skal utføres utstanset i metallskiltet. Farge avklares med IARK. Prisen skal inkludere mulighet t til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger. Endelig design på skilt avklares med IARK.					
Tegningshenvisning					
Se detalj 1 på tegning 515 14586 XX I 2 63 101 for prinsipp nummerskilt/merking					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	500