Krav til tjenesten og utløsende standard

- Brøyting/opprydding i hht. «Retningslinjer og utløsende standard/krav».
- Fastprisen skal ta høyde for breddeutvidelse og opplasting ved bortkjøring.
- Bortkjøring ifbm. med breddeutvidelse skal avtales med Karlsøy kommune.
- Bæring av snø til depot innenfor en avstand på 150 meter inngår i fastprisen.
- Ved overgang fra kaldt til mildt vær, skal leverandøren ta unna såle som går i oppløsning. Dette skal gjøres så tidlig at det ikke bygger seg opp «rygger» og ujevnheter i vegbanen. Operasjonen gjentas etter hvert som tining skjer.
- Det skal ryddes fra brøytet areal på fylkesveier opp rundt «dråpene». Det skal ikke deponeres snø i kryss. Siktlinjer skal ivaretas. Kryss mot fylkesveier må vises særlig hensyn.
- Egenstikking/merking/restikking utover Karlsøy kommunes stikking, er leverandørens ansvar.
- Det skal til enhver tid benyttes utstyr med egnet skjær («isriverskjærstål», «perforert slitestål» eller «sørpeskjær»). I perioder med mildvær/sesongstart, skal det benyttes utstyr som ikke skader overflater i veibane, eksempelvis sørpeskjær.
- Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrommet som er vanlig for alminnelig ferdsel, som vil si ifra kl. 07:00 til kl. 23:00.
  Ved snøfall kveld/natt skal roden være gjennombrøytet innen kl. 7:00 på hverdager, kl. 08:00 på lørdager og kl. 09:00 på søndager.
- Snørydding/ brøyting mellom kl. 23:00 og kl. 05:00 må av hensyn til vanlig nattero begrenses til et minimum.
- Standardkrav snøbrøyting: Under snøfall skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Veiene skal være gjennombrøytet i roden før snødybde: Tørr snø 15 cm. Kram snø 12 cm.
  Under ekstreme værforhold kan kravet fravikes. Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, utføres umiddelbart etterpå.
- Busstraséer brøytes før andre vegarealer.
- Veger skal brøytes med utstyr som har oppkastende/spredende effekt. Snøbrøyting skal foregå slik at snø fra vei/gangvei flyttes direkte over brøytekant og valg av utstyr må derfor ivareta dette kravet.
- Bredde på fortau, gang- og sykkelveger opprettholdes ved bruk av fres.
- Leskur ryddes etter hver brøyting, foran og innvendig.
- Strøing skal utføres slik at vegen er farbar for bilister og fotgjengere, som er normalt utstyrt for vinterveier.
- Strøing skal kun utføres med utstyr som er godkjent for denne type arbeid.
- Strøsand skal være av fraksjon 4-8 mm
- Det er kontraktørens oppgave å holde en god såle i veien og fjerne «vaskebrett»/spordannelser.
  Karlsøy kommune kan ved kapasitet være behjelpelig med anskaffelse av høvelarbeid på bestilling. Bestillingen skal sendes på e-post eller på andre måter som kan dokumenteres. Leverandøren vil bli fakturert for selve anskaffelsen i tillegg til medgått time for utarbeiding av anskaffelsen.