



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriftens del I og II

for anskaffelse av

Steinleveranse til sikringsarbeider i Møsta
Melhus kommune

201605375

Trondheim 22.10.2018



1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Om oppdragsgiver	3
1.2	Beskrivelse av oppdragsgivers behov	3
1.3	Deltilbud	3
1.4	Viktige datoer	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre.....	4
2.2	Krav til arbeids- og lønnsvilkår	4
2.3	Offentlighet og taushetsplikt.....	4
2.4	Vedståelsesfrist.....	4
2.5	Kommunikasjon	4
2.6	Bruk av underleverandører	5
3	KVALIFIKASJONSKRAV	5
3.1	Skatteattest	5
3.2	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	5
3.3	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	6
4	TILDELINGSKRITERIER.....	6
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	6
5.1	Innlevering av tilbud	6
5.2	Tilbudets utforming	6
6	Vedlegg.....	7
	Bilag 1 - Kravspesifikasjon	8
	Bilag 2 – Tilbudsskjema	10
	Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår	11
	Bilag 4 - Tilbudsbrev	12
	Bilag 4 – Tilbudsbrev.....	12

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiresurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
<i>Eventuell tilbudsbehandling/tilbudskonferanse</i>	<i>Ingen tilbudsbehandling</i>
Frist for å levere tilbud	06.11.2018 kl. 12:00
Tilbudsåpning	06.11.2018 kl. 13:00
Evalueringsperiode	Uke 46
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 46
Klagefrist	5 dager etter meddelelse
Kontraktsinngåelse	Uke 48
Tilbudets vedståelsesfrist	3 mnd

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor.

2.5 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk



deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.6 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Godkjent steinbrudd	Det skal legges ved dokumentasjon på godkjent steinbrudd fra kommunen. Det skal legges ved dokumentasjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	70 %	Ferdig utfylt prisskjema
Miljø	30 %	Kort beskrivelse av utslippsklasser (Euro) på tilbudte kjøretøy til oppdraget, samt en kort beskrivelse av hvor mange km en forventer å kjøre tur/retur for å levere de beskrevne steinmassene (10 000 m ³).

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell.

5.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.



6 Vedlegg

- Bilag 1 - Kravspesifikasjon
- Bilag 2 - Tilbudsskjema
- Bilag 3 - Standard Kontraktsvilkår
- Tilbudsbrev

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget går ut på å levere samfengt sprengstein, pukk og gytegrus til sikringstiltak i bekken Møsta i Melhus kommune. Gjennomsnittlig transportlengde innenfor anleggsområdet er 1 km. Vedlagte kart viser en oversikt over hvilken del av bekken som skal sikres. Det må påregnes mye rygging langs bekken. Bekken er tidligere sikret i ca. 1 km lengde fra E6 og oppover bekken. Tilbudet skal omfatte alle leverandørens kostnader i forbindelse med arbeidene, inkludert i enhetsprisene. Alle enhetspriser skal utfylles. I utgangspunktet fylles ut priser for 10-tonns akseltrykk, men det skal også oppgis priser for 8-tonns akseltrykk. Prisene for 8-tonns akseltrykk blir også tatt med i evalueringen. I tillegg til levering av samfengt sprengstein skal det også gis priser på levering av pukk og gytegrus samt timepriser på biler og maskiner, snøbrøyting og strøing. Gjør oppmerksom på at mengdene til disse kun er for prissammenligningens skyld og at det kan bli store avvik. NVE vil benytte eget mannskap og maskiner til mottak og utlegging av massene. Hvilebrakke settes opp kun for NVEs egen anleggsenhet ved behov. Hvis leverandøren har behov for hvilebrakke må han sette opp dette selv og inngå i enhetsprisene. Det er ikke aktuelt å benytte semi eller henger til steintransporten.

Mengde og krav til massene

Steinmengde ca. 10 000 m³, men det kan bli avvik større enn +/- 15 % uten at enhetsprisene skal endres. Det skal benyttes godt samfengte masser med fraksjoner fra 0 mm til maksimal steinstørrelse under 700 mm og midlere steinstørrelse d₅₀ omkring 300 mm. Steinmasser som ikke tilfredsstiller kravene til fraksjon blir ikke honorert og blir krevd returnert tilbake til steinbrudd.

Oppstart/framdrift

Oppstart av leveransen er svært usikker grunnet værmessige forhold, er avhengig av tele i bakken. Oppstart kan skje på slutten av året 2018. NVE vil ha rett til å bruke inntil to transportenheter fra egen anleggsenhet hvis NVE ønsker det. Normalt arbeides lengre dager mandag – torsdag med fri på fredager. Innkjøringsvolumet pr. dag må være i størrelsesorden 500 m³ avhengig av mottakskapasiteten. Det honoreres ikke for ventetid eller dager det er stopp i arbeidene på mottaksiden.

Oppgjør

Volumet av tilkjørte masser gjøres opp etter lasstelling og godkjent lastekapasitet på de enkelte bilene. Leverandøren skal ukentlig sende signerte transportsedler over til NVE, sedlene skal også være signert av NVEs representant på anlegget. Hver fredag skal leverandøren sende over til NVE en oversikt over innkjørte steinmengder. Stikkprøver av lassene kan på oppdragsgivers anmodning kontrollmåles på vekt der omregningsfaktoren settes som følgende: 1 m³ masse i lastepalet skal tilsvare en



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

vekt på 1,65 tonn. Denne faktoren legges til grunn i omregning mellom volum og vekt. Regningsarbeider basert på timer honoreres etter tilbudte timepriser

Prisregulering

Prisene er fast ut året 2019. Etter den tid justeres prisene etter SSB sin byggekostnadsindeks for veganlegg med basispris pr 4. kvartal 2018.



Bilag 2 – Tilbudsskjema

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhets pris	Sum
01.	Levering av samfengt sprengstein til Møsta inkludert transportavstander innenfor anleggsområdet. Alle leverandørens kostnader skal være inkludert i enhetsprisene. Leveransen fordeles på følgende: Opplasting:kr/m ³ Transport 10-tonns vei:kr/m ³ Det oppgis alternativ pris på 8-tonns veg: Transport 8-tonns vei: kr/m ³	m ³	10 000		
02.	Levering av pukk 20-120 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	100		
03.	Levering av 0-32 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	30		
04.	Levering av 0-16 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	30		
05.	Vinters tid. Snøbrøyting og strøing på interne anleggsveier inkludert strøsand	time	50		
06.	Levering av gytegrus 20-120 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	100		
07.	Levering av rund stein 200-500 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	30		
08.	Levering av rund stein 500-1000 mm Det oppgis alt. pris på 8-tonns veg:..... kr/m ³	m ³	30		
09.	For eventuelle regningsarbeider med biler: 3- akslet lastebil 4-akslet lastebil	time time	50 50		
10.	Timepris for gravemaskiner, 25 tonn Timepris for dumper, 25 tonn	time time	50 50		
	Sum ekskl. mva.				
	Mva.				
	Sum inkl. mva.				

.....
Sted og dato

.....
Ansvarlig underskrift/stempel

Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt" som alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygge- og anleggsarbeider, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund, med endringer og administrative bestemmelser.



Bilag 4 - Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

☐ Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

☐ Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted	Dato	Underskrift
		_____ Navn med blokkbokstaver