

NOTAT

KUNDE / PROSJEKT Irmat AS Brenna Miljøstasjon	PROSJEKTLEDER Torkild Mosebø	DATO 30.11.2018
PROSJEKTNUMMER 10204149	OPPRETTET AV Torkild Mosebø	REV. DATO
DISTRIBUSJON:	FIRMA	NAVN
TIL:	Deltakere på tilbudsbefering	
KOPI TIL:	Doffin	

Notat fra tilbudsbefering

Tilbudsbefering avholdt onsdag 28.november, kl.09.30 på Brenna.

1. Deltakere:

Kim Bergskås	TGB AS
Erlend Solheim	Tveito Maskin AS
Stig H. Rønningen	Eik Entreprenør
Gunnar Kaasa	Kaasa Maskin
Tor Magne Nevestveit	TBE AS
Stein Asmundsen	IRMAT
Torkild Mosebø	Sweco (for IRMAT)
2. Orientering om prosjektet

Det ble orientert om følgende punkt:

 - a. Tilbudsgrunnlaget er utarbeidet av Norconsult
 - b. Personalbygg
 - c. Oppbygging av tømmeplan
 - d. Servicebygg med halvtak
 - e. Støyskjerm/voll/port/ avkjøring
 - f. Rivingsarbeider i eksisterende bygg
 - g. Omlegging av elektrisk anlegg i eksisterende bygg
 - h. Brannalarmanlegg i eksisterende bygg, tilknytning i dyrlegens lokaler.
 - i. Status byggesøknad: Rammetillatelse gitt, søknad om arbeidstilsynets samtykke sendt 27.nov.

Supplering til tilbudsunderlaget:

1. Del 1, pkt 1.3 suppleres med:
 - Dersom prosjektkostnaden går ut over IRMAT sine investeringsrammer kan prosjektet bli utsatt eller avlyst
 - Prosjektet er avhengig av endelig gjennomføringsbeslutning fra styret i IRMAT for at det skal igangsettes.
2. Støyskjerm

Støyskjermen skal gå fra veggen på bygget (dyrlegens lokaler) og lags hele Torshølveien, fram til eiendomsgrense ved Bøelva, kun brutt av port. OK støyskjerm skal være på kote +28,00 (se tegn. A-40-00-01)

3. Totalentreprenør skal prosjektere avkjøring fra Torshølveien og plassering av port. Det skal gjennomføres sporingsanalyse. Det skal forutsettes kjøretøytype VT i hht. Håndbok N100 fra Statens Vegvesen. Det kan forutsettes at kjøretøy kan benytte hele Torshølsvegens bredde. Avkjøring dimensjoneres etter sporingskurver
4. Port i gjerdet ved avkjøring til Torshølveien, nevnt i «Teknisk beskrivelse» kap. 725 og 74, skal ha fri bredde på 8,0m, ikke 7,0m som angitt i tilbudsgrunnlaget.
5. Området som skal asfalteres utvides til å gjelde område fram til og med port. Asfalt avsluttes ved veiskulder i Torshølveien
6. Det skal legges rør (stikkrenne) under avkjøring fra Torshølveien.
7. Tekniske installasjoner på eksisterende gavlvegg mot nytt servicebygg skal rives.
8. Underfordeling inne i eksisterende lager i hjørnet ved gavlvegg, og stigeledning fram til eksisterende hovedtavle i garasje, skal fjernes.
9. Lys og stikkontakter i IRMAT sine lokaler i eksisterende bygg skal tilknyttes ny hovedtavle. Ledninger til eksisterende hovedtavle fjernes.
10. I åpning mellom rom S105 og eksisterende lager skal det være beslag i alle smyg.
11. Servicedel og eksisterende bygg skal ha heldekkende brannalarmanlegg med varsling til ekstern alarmmottaker. Det må installeres detektorer i alle eksisterende lokaler (herunder lager og garasje med tilliggende rom, og takoverbygg//lager til dyrlegen), med unntak av de oppvarmede lokaler til dyrlegen. Totalentreprenør bestemmer endelig omfang av detektorer. Alarmanlegg tilknyttes eksisterende alarmsentral plassert i inngangspartiet til dyrlegene. Alle nødvendige bygningsmessige arbeider skal inkluderes.
12. Tak foran porter til eksisterende lager skal løftes slik at taket ikke begrenser fri høyde i port (ca. 4,0m). Taket skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Eventuelle nødvendige arbeider på yttervegg må medtas. Det kan forutsettes at eksisterende søyler i yttervegg har tilstrekkelig kapasitet.
13. Vanntilførsel forutsettes tatt fra kommunalt nett i Torshølveien, ikke fra uttak i eksisterende bygg som angitt i tilbudsgrunnlaget
14. Kart over kommunalt VA anlegg, og kumkort for kummer i Torshølveien legges ut på Doffin.
15. Vedr. grunnforhold: Det skal forutsettes at fundamentering og graving av grøfter utføres i løsmasser. Massene skal anses som telefarlige dersom ikke annet kan dokumenteres.
16. Vedrørende vindu: Der ikke annet er angitt i teknisk beskrivelse eller vindusskjema, skal det benyttes trevindu med utvendig aluminiumsbekledning.
17. Følgende arbeider utføres av andre, og skal ikke inkluderes i tilbyders tilbud:
 - Fjerning av grus og store steiner på tomt langs Torshølveien.
 - Fjerning av betongplate og kum ved vaskeplass utenfor gavlvegg på eksisterende bygg
 - Fjerning av luftstrekk over til brakkerigg.

Tilbudsinnlevering

Tilbudsfristen utløper torsdag 20.desember.2018 kl. 22.00

Tilbud leveres elektronisk, gjennom Mercellportalen.

Distribusjon av notat fra tilbudsbehandling

Dette notatet sendes deltakere på tilbudsbehandling, og legges ut på Doffin