

Funksjonsbeskrivelse

Nye Evenes skole og svømmehall/ flerbrukshall

OPSJONER:



OPSJONER:

118 SERVICEAVTALER – OPSJON

Se kap. for beskrivelse

119.1 Stålkasse – svømmebasseng - Opsjon:

Se kap. for beskrivelse

442.1 Opsjon: Dynamisk belysning

Se kap. for beskrivelse

235.1 Trekledning Opsjon 1 – «Superwood»

Fasader på skolen og flerbrukshallen kles med fasadepanel av vedlikeholdsvennlig "superwood" eller tilvarende. Fasaden skal være behandlet med transparent beis fra fabrikk for å holde på det lyse treets karakter. Stående panel. Vertikale treprofiler i samme treslag og samme behandling.

Farge på fibersementplater velges i detaljfase for å passe med trekledning. Avgjøres i samråd med byggherre/ARK. Stålprofiler på fibersementplater er galvanisert.

235.2 Trekledning Opsjon 2 – Osp

Fasade på skolen og flerbrukshall kles med fasadepanel i ubehandlet osp. Vertikale treprofiler får samme behandling. Horisontale profiler beslås med natureloksert aluminium.

Farge på fibersementplater samstemmes med fremtidig sølvpatinering av panel. Avgjøres i samråd med byggherre/ARK. Stålprofiler galvaniseres.

235.3 Trekledning Opsjon 3 – Beiset

Fasader på skolen og flerbrukshall kles med strukturhøvlet trepanel i gran/ furu og overflatebehandles grunning type" visir" og beis. Vertikale treprofiler får samme behandling.

Horisontale og vertikale profiler som stikker ut av fasaden får samme fasadebehandling. Horisontale profiler beslås med pulverlakkerte beslag der farge samstemmes med fasadens farge. Det velges ulike farger for skole og flerbrukshall i samråd med BH i detaljfasen.

Farge på fibersementplater samstemmes med farge på trepanel. Stålprofiler pulverlakkeres/ males i RAL kode som samstemmes med fibersementplater.

33.1 Trykkøkningsanlegg (opsjon)

Det er usikkert om kapasiteten til vannverket er tilstrekkelig. Det skal derfor gis en opsjonspris på et komplett trykkøkningssystem. Se kap. 33.1

NB: De ulike opsjonene henger sammen i delområdene: 233 Glassfasader, 234 Vinduer og dører, 235 Fasadekledning, og 237 Solavskjerming, 238 Utstyr og komplettering, 265 Gesimser, takrenner og nedløp, 282 Utvendige trapper.