

SPØRSMÅL OG SVAR, REV.0

KUNDE / PROSJEKT Irmat AS Brenna miljøstasjon	PROSJEKTLEDER	DATO 12.12.2018
PROSJEKTNUMMER 10208922	OPPRETTET AV Torkild Mosebø	REV. DATO
DISTRIBUSJON:	FIRMA	NAVN
TIL:		
KOPI TIL:		

Brenna miljøstasjon, spørsmål og svar til tilbudsgrunnlaget

1

Spørsmål fra tilbyder:

På tegning B-10-00-11 F01 er det en detalj "Plan ved fuge". Mangler henvisning til hvor er denne type fuge med dybler er plassert?

Ser der er fuge i snitt A og B, men forstår ikke hvor den fugen med dybler er tenkt plassert.

Svar fra IRMAT:

Den aktuelle detaljen er en horisontaldetalj som viser mulig fugeplassering, og utforming av vertikalfugen i støttmuren rundt tømmeplan.

Det er forøverig totalentreprenør sitt ansvar å legge inn tilstrekkelig antall bevegesfuger i betongkonstruksjonene, slik at bevegelser grunnet temperaturforskjeller, fuktvariasjoner og lign. ikke medfører riss eller sprekker i betongkonstruksjonene. Detaljen «plan ved fuge» antyder 10-12m som passende fugeavstand.