

Sjekkliste A1

Sjekkliste A1

Man 03 Ansvarlig byggepraksis

1 Sikker og tilfredsstillende atkomst

Formålet er å vise at entreprenøren administrerer byggeplassen på en måte som sørger for sikker og tilfredsstillende atkomst til, rundt og på byggeplassen. Følgende kreves for å vise samsvar:

Tabell 45: Sjekkliste A1-1 Krav til sikker og tilfredsstillende atkomst

Ref	Kriterier	√	Nødvendig dokumentasjon/referanse	Bekreftelse
a	Atkomsten skal være tilfredsstillende og sikker og minst omfatte: - parkering på eller i nærheten av byggeplassen ELLER et knutepunkt for kollektivtransport innenfor 500 m med regelmessige avganger med mindre enn 30 minutters mellomrom ELLER entreprenørens egen transporttjeneste til et større knutepunkt for kollektivtransport - god belysning OG egnede avsperringer OG jevne overflater, dvs. ingen fare for å snuble utenfor byggeplassgrensen - rene og sølefri atkomster - godt opplyste gjerder eller stillaser om natten OG opphengte og godt vedlikeholdte stillasnett		Undersøk kopi av parkeringsplan, se rutetabeller og kontroller at andre installasjoner er på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
b	Atkomsten på byggeplassen skal være tilfredsstillende og sikker og minst omfatte: - merkede gangveier med ramper og skilter - brede nok gangbaner til at man sikkert kan gå forbi hverandre - tilgjengelighet for rullestolbrukere samt syns- og hørselshemmede til og fra arbeidsbrakkene - informasjon om farer ved inngangen til byggeplassen		Undersøk på byggeplassen, og kontroller at listen over farer er fullstendig. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
c	Inn- og utganger til byggeplassen skal være tydelig merket for besøkende og vareleveranser.		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
d	Resepsjonen på byggeplassen skal merkes tydelig med skilt, ELLER alle besøkende skal ledsages dit.		Undersøk om det finnes skilter ved ankomst, ELLER se	

		en kopi av innføringsrutinen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
e	Postkassen skal plasseres slik at postbetjenten slipper å gå inn på byggeplassen. Dersom det ikke finnes postkasse, skal det gis tydelig informasjon om hvordan entreprenøren kan kontaktes.	Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant	
f	Dersom minoritetsgrupper med annet språk bor i nærheten eller arbeider på byggeplassen, skal meldinger skrives på felles lokalt språk	Undersøk om det finnes minoritetsgrupper i området og personalregisteret. Undersøk om det finnes skilter på felles språk dersom det finnes minoritetsgrupper i nærområdet.	
g	Alle veiskilt skal synes, ELLER skjulte veiskilt skal erstattes.	Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
h	Dersom en svært trafikkert byggeplass har et leveringspunkt langt unna, kan leveranser skje med mindre kjøretøy på mindre ubeleilige tidspunkt.	Undersøk rutiner på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant	

? av 8 elementer er oppfylt for kategori 1.

2 Godt naboskap

Formålet er å vise at entreprenøren administrerer byggeplassen på en hensynsfull måte overfor naboene. Følgende kreves for å vise samsvar:

Tabell 46: Sjekkliste A1-2 Krav til godt naboskap

Ref	Kriterier	√	Nødvendig dokumentasjon/referanse	Bekreftelse
a	Informasjonsskriv skal sendes til alle naboer, OG det finnes en forpliktelse om i slutten av kontraktstiden å skrive og takke naboene for tålmodigheten, OG et tilbakemeldingsskjema skal stilles til rådighet		Undersøk kopier av brev med adresselister. Undersøk kopi av forpliktelsen eller en kopi av et standardbrev som sendes i slutten av et prosjekt. Undersøk en kopi av tilbakemeldingsskje maet sammen med rutiner for å måle resultater og gjennomføre endringer for fremtidig arbeid. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
b	Restriksjoner på arbeidstid og støy skal være på plass dersom byggeplassen ligger i nærheten av: - hus - skoler - sykehus - industrienheter - større knutepunkt - for kollektivtransport - bykjerner - butikker		Undersøk kopi av intensjonserklæring, retningslinjer, avtale osv. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
c	Byggeplassgrensen skal være tydelig og sikkert merket og tilpasset omgivelsene: - gjennomtenkt farge på gjerdet i forhold til omgivelsene - egnet, sikker og beskyttet vei rundt byggeplassgrensen for fotgjengere - godt opplyste varselskilter for fotgjengere og brukere av veien - inntrykk av rene og ryddige omgivelser rundt byggeplassen for allmennheten		Spør byggeplasslederen om gjerdet og byggeplassens plassering var gjennomtenkt. Er gjerdet tydelig/sikkert merket, rent, ryddig og godt vedlikeholdt? Sørg for at ingen klager på at byggeplassen er uryddig, eller at det raskt rettes opp og ikke gjentas dersom noen klager. Dokumenter med bilderdersom det er relevant.	

d	Klageskjema på papir eller digitalt skal være tilgjengelige, OG hurtig klagebehandling skal dokumenteres.	Undersøk klageskjemaene, og kontroller at klager håndteres korrekt. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
e	Lokalbefolkningen skal få tilstrekkelig informasjon via en oppslagstavle om: - fremdriften på byggeplassen - foretakets kontaktopplysninger (telefonnummer/nettsted/epostadresse)	Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
f	Lys fra byggeplassen avskjermes, slik at naboene ikke blir plaget.	Undersøk kopi som viser lysskjerming for midlertidig arbeid, eller be byggeplasslederen vise hvordan lysskjermingen fungerer eller ikke er relevant. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
g	Personale på byggeplassen skal oppfordres til å skifte fra arbeidstøy og verneutstyr før de forlater byggeplassen og bruker lokale installasjoner. Dette kan for eksempel oppnås med: - kantine / eget spiseområde - alternerende pauser for forskjellige arbeidslag - dusjer/toaletter - skap - omkledeområde - oppfordring om å legge igjen verneutstyr på byggeplassen	Undersøk på byggeplassen. Undersøk rutinene med byggeplasslederen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
h	Det skal være restriksjoner på radiovolum eller forbud mot radio.	Kontroller om det finnes restriksjoner/forbud, og hvordan disse opprettholdes. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	

? av 8 elementer er oppfylt for kategori 2.

3 Miljøbevissthet

Formålet er å vise at entreprenøren har undersøkt hvordan byggeplassen kan påvirke miljøet, og satt i verk tiltak for å redusere denne påvirkningen. Følgende kreves for å vise samsvar:

Tabell 47: Sjekkliste A1-3 Krav til miljøbevissthet

Ref	Kriterier	√	Nødvendig dokumentasjon/referanse	Bekreftelse
a	Det skal finnes restriksjoner på spredning av lysforurensning, og all belysning skal være rettet og ikke-forurensende. Dersom det finnes en prosjektspesifikk miljøpolitikk med begrensninger på belysning, kan dette punktet belønnes.		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
b	Energisparetiltak skal være satt i verk på byggeplassen, for eksempel: - lavenergibelysning - avstenging av utstyr når det ikke er i bruk - installasjon av termostater - installasjon av tidsbrytere - valg av energieffektivt utstyr Dersom det finnes en prosjektspesifikk miljøpolitikk som omfatter energisparetiltak, kan dette punktet godkjennes.		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
c	Strategi for reduksjon av byggeplassens miljøpåvirkning skal finnes. Strategien skal vurdere hvordan byggeplassen påvirker miljøet og uønskede effekter blir redusert, f.eks. gjennom vern av økologi og begrensning av forurensning.		Undersøk byggeplassens miljøstrategi. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
d	Vannsparetiltak skal settes i verk på byggeplassen og måles. Dersom det finnes en prosjektspesifikk miljøpolitikk som viser hvordan vannsparetiltak håndteres og måles, kan dette punktet godkjennes.		Undersøk rutiner på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
e	Alternative energikilder skal vurderes.		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder	
f	Utstyr for fyringsoljesøl skal være tilgjengelig.		Undersøk på byggeplassen. Påse at utstyret plasseres slik at rask respons er mulig. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
g	Avløp med kapasitet for store vannmengder skal finnes. Dersom det finnes en prosjektspesifikk miljøpolitikk som viser hvordan store vannmengder kan begrenses og håndteres på byggeplassen, kan dette punktet		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
h	Materiale og utstyr skal stables pent og beskyttes/tildekkes dersom det er		Undersøk på byggeplassen. Påse	

	nødvendig, OG det skal være tilstrekkelig plass til å lagre nye materialer på sikre, tildekkede områder for å unngå skader og tyveri, og beskytte mot vær og vind.	at det området som finnes, brukes på riktig måte. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
--	--	--	--

? av 8 elementer er oppfylt for kategori 3.

4 Sikkert og hensynsfullt arbeidsmiljø

Formålet er å vise at entreprenøren administrerer byggeplassen på en ren og sikker måte for å ivareta arbeidernes velferd og begrense risikoen for deres helse og sikkerhet. Følgende kreves for å vise samsvar:

Tabell 48: Sjekkliste A1-4 Krav til sikkert og hensynsfullt arbeidsmiljø

Ref	Kriterier	√	Nødvendig dokumentasjon/referanse	Bekreftelse
a	Tilfredsstillende installasjoner for arbeidere og besøkende skal finnes på byggeplassen og minst omfatte: - atskilte toaletter for menn, kvinner og funksjonshemmede - fungerende, anvendbare dusjer OG egnede garderober tørkemulighet og skap - eget røykeområde - egnet og sikker innkvartering (dersom det er relevant)		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
b	Installasjonene på byggeplassen skal være godt vedlikeholdt og rene og minst omfatte: - områdene rundt kantine, kontorer og containere - personalrom på byggeplassen (bl.a. toaletter og omkleddingsområder) - eget røykeområde		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
c	Private eller visuelt sjenerende områder skal skjermes og minst omfatte: - områder rundt kantine, kontorer og containere (dersom det er nødvendig) - toaletter - eget røykeområde		Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
d	Rent verneutstyr skal være tilgjengelig for besøkende.		Undersøk foretakets retningslinjer og rutiner samt faktisk gjennomføring av disse på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
e	Helse- og sikkerhetsrutiner skal finnes for følgende: - nødvendig opplæring for alt personale, deriblant utenlandske arbeidere, for å skaffe seg forståelse av god praksis og informasjon om helse og sikkerhet på byggeplassen - arbeidernes eksponering for solen - identifikasjon av arbeidere, der alle skal ha ID-kort med foto - rapportering av alle hendelser (mindre alvorlige og alvorlige) og nestenulykker - tilstrekkelig antall førstehjelpere og tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr på byggeplassen		Undersøk foretakets retningslinjer og rutiner samt faktisk gjennomføring av disse. Undersøk i første rekke førstehjelpsboken med hensyn til mindre ulykker. Undersøk listen over førstehjelpere og deres kvalifikasjoner (må være mindre enn 3 år gamle). Kontroller at grunnleggende førstehjelpsutstyr er tilgjengelig for alle	

		førstehjelpere, og at det finnes mer utstyr på kjent sted. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
f	Informasjon om nærmeste politistasjon og sykehus (med legevakt) skal minst finnes på følgende steder: - resepsjon - kantine - kontor	Kontroller med stikkprøver blant ledere, arbeidere og resepsjonister at denne informasjonen er kjent, eller hvor de kan finne den. Undersøk hvilken informasjon nyansatte får. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
g	En helse- og sikkerhetsinspeksjon skal gjennomføres.	Undersøk på byggeplassen. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	
h	Rømningsveier skal være tydelig merket, evakueringsrutinene skal være klare, OG det skal gjennomføres øvelser.	Undersøk på byggeplassen. Undersøk skriftlig dokumenterte rømningsveier, evakueringsrutiner OG øvelser. Dokumenter med bilder dersom det er relevant.	

? av 8 elementer er oppfylt for kategori 4.

Undertegnet av:

Representant på byggeplassen

dato

Assessor

dato