

Sjekkliste og tabeller

Prosjektteamet skal fylle ut denne sjekklisten. Assessoren og prosjektteamet må påse at formålet med hver kategori oppfylles gjennom tomtespesifikke tiltak.

Tabell 8: Sjekkliste over tiltak for å begrense luft- og vannforurensning under byggearbeid

Kategori	Tiltak	Fullført (J/N)
Støy og vibrasjon	Formål: Begrense påvirkningen fra støy og vibrasjon i lokalmiljøet.	
A	Planlegg de mest støyete aktivitetene til tidspunkter som forstyrrer lokalmiljøet minst mulig.	
B	Bruk støyreguleringsutstyr, f.eks. midlertidig støy.	
C	Bruk avskjerminger eller deflektorer ved slag- og sprengningsarbeid.	
D	Unngå eller begrensn transport gjennom lokalmiljøet.	
Luftkvalitet	Formål: Forebygge støv - og annen luftforurensning på tomten og i lokalmiljøet.	
A	Begrens støv fra materialer ved hjelp av deksler, lagre, reguleringsutstyr og økt fuktinnhold.	
B	Begrens støv fra kjøretøybevegelser ved hjelp av vannsprut dersom det er relevant.	
C	Unngå brenning av materialer på tomten.	
Overvannshåndtering	Formål: Forebygge vannforurensning fra aktiviteter på tomten.	
A	Utarbeid en avløpsplan, og marker kummer eller vannutløpspunkter for å fremheve risikoområder. Merk: Planen kan endre seg etter hvert som arbeidet skrider frem.	
B	Legg om mulig opp arbeidet for å unngå nedbørstunge perioder (dvs. i den tørre årstiden), og endre virksomheten under ekstrem nedbør og sterk vind.	

C	Skisser og begrens skråningers lengde og helling.	
D	Dekk til for å stabilisere utsatte områder eller fyll bratte kanaler eller skråninger, f.eks. med jutematter.	
E	Beplant områder på nytt så snart som mulig.	
F	Reduser eller forebygg slamtransport ut av tomten ved hjelp av sedimenteringsdammer, slamgjerder eller vannbehandling.	
G	Skill ut eller avled avrenning av rent vann for å hindre det i å blande seg med vann med høyt partikkelinnhold (og dermed begrense vannmengden som må behandles).	
H	Sørg for tilstrekkelige dreneringssystemer for å begrense og regulere infiltrasjon.	
I	Utfør potensielt forurensende virksomhet i egne, oppdikede områder vekk fra elver, borehull eller andre vassdrag.	
Farlige materialer	Formål: Forebygge forurensning av lokale vassdrag fra farlige materialer.	
A	Sørg for tilstrekkelig sekundær inneslutning for brenselagringstanker og for midlertidig lagring av andre væsker så som smøreoljer og hydraulikkoljer.	
B	Gi arbeiderne opplæring i korrekt overføring og håndtering av brensler og kjemikalier, og respons på utslipp.	
C	Bruk tette overflater til ettertankingsområder og andre væskeoverføringsområder.	
D	Sørg for bærbart utstyr for inneslutning og opprensing av utslipp på tomten, og gi personalet opplæring i bruk.	
E	Sørg for tilstrekkelige sanitæranlegg for alle arbeidere.	