

1. Riggering, drift og avvikling av byggeplass

Rigg og drift etter NS3420-A:2009:

AV1, AV2 og AV3. Komplette rigg og drift for egne arbeidere.

AJ8.2 Avfallsplanlegging

AM1.3 Hovedbedrift

AM1.82 Koordinering av prosjektering og utførelse

Leverings- og behandlingsavgift for avfall og rivematerialer skal være inkludert.

Eksisterende gjerde mot nabo, eksisterende venteskur for buss og eksisterende støttemurer mot nabo og fortau skal stå og ikke rives. Se vedlegg 1 situasjonsplan.

Evt. supplerende prosjektering er entreprenøren ansvarlig for å utføre selv.

Vann og avløp koples fra og terses iht. vedlegg 2 VA-plan og krav fra ingeniørvesenet.

Strøm koples fra i eksisterende nettstasjon. Avtales med Agder Energi Nett AS. Kabler graves opp og fjernes fra nettstasjon og inn til byggene. Se vedlegg 3 El-kabler.

2. Miljøsanering

Miljøsanering iht. vedlagte 10206344-RIM-RAP-02 Miljøkartleggingsrapport og tilhørende saneringsbeskrivelse.

3. Riving av bygg

Riving av komplett bygg med antatte mengder som angitt i vedlegg 4 Avfallsplan og sluttrapport. Krav til sorteringsgrad er min 85 % på byggeplass. Jfr. vedlagte 10206344-RIM-RAP-01 Miljøprogram og MOP.

Alle bunnledninger og kabler under bygget skal rives, slik at selve byggegropa er tom for installasjoner.

4. Riving av asfalt

Riving og fjerning av asfalt rundt bygget iht. vedlagte situasjonsplan. All asfalt rundt bygget, ut til angitt tiltakslinje skal fjernes.