

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-1

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Sanering				
01.1	CD2.2259911A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Utvendig og innvendig kledning Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.2 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Utvendige og innvendige plater <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter utvendige og innvendige asbestholdige plater. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Det kan være ytterligere asbestholdige plater skjult i konstruksjonen. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,25		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	CD2.2256811A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjon Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.3 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Skjøter på eldre soilrør av støpejern <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest og bly <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter alle skjøter på eldre soilrør av støpejern i bygningene. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Det kan være skjøter på eldre soilrør av støpejern skjult i konstruksjonen. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,15		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	CD2.2254511A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Gulvoverflate Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.4 og 5.1.5 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Golvbelegg og vinylfliser med asbest, og lim/påstøp med asbest <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter golvbeleggene/vinylflisene vist i avsnitt 5.1.4 og 5.1.5, og på tegninger, og lim/påstøp under disse. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	2,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-4

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.4	CD2.2258111A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Elektrisk anlegg Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.6 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Bakelittprodukter og trådisolerte ledninger <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter bakelittprodukter og trådisolerte ledninger. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,08		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.5	CD2.2249911A FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Fyrkjel Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.7 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fyrkjel <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fjerning av fyrkjele. Fyrkjelen leveres hel til godkjent mottak. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-6

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	CD2.2249911A FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Keramikkovn Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.8 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Eldre keramikkovn <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter eldre keramikkovn, som antas å ha asbestholdige plater som brannisolering. Keramikkovnen leveres hel til godkjent mottak. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. Posten føres ikke til sum, da det ikke er avklart om ovnen skal benyttes i nytt oppvekstsenter.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby					Side 01-7
Kapittel: 01 Sanering					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	CD2.2253211A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Dør Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.9 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Eldre branndører <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fjerning av eldre branndører, som kan inneholde asbest brukt som brannisolasjon. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,40		
01.8	CD8.1A Supplerende miljøkartlegging <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter gjennomgang av rørisolasjon før øvrig rivning. Analyse av materialprøver, om andre isolasjonstyper, enn beskrevet i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.10, blir funnet. Posten inkluderer gjennomgang av rørisolasjon i eldste skolebygning. Posten inkluderer prøvetaking, eventuell innsending av materialprøver og analysekostnader for asbestanalyser.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-8

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.9	CD2.2267111A FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler Stoff: Asbest <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.1.10 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Rørisolasjon med asbest <i>Stoff, spesifisert:</i> Asbest <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 05 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter asbestsanering ved funn av asbest i rørisolasjon, ref. Post. 01.8. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. Posten føres ikke til sum, da den først blir aktuell om det gjøres funn av asbest i rørisolasjon.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-9

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	CD2.2258199A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Elektrisk anlegg Stoff: Tungmetaller <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.2.2 og 5.8 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> EE-avfall <i>Stoff, spesifisert:</i> Tungmetaller etc. <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *16 02 13 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1599 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter alt EE-avfall i bygningene, med unntak av fraksjoner med asbest Post 01.4. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	11,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	CD2.2269935A FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Myke fuger Stoff: Ftalater <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.3.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Myke fuger <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 02 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter alle myke fuger i bygningene. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-11

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	CD2.2254535A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Gulvoverflate Stoff: Ftalater <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.4.2 og 5.4.3 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PVC vaskelister, rekkverksbeskyttelse og vinylbelegg <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 02 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter vaskelister, rekkverksbeskyttelse og vinylbelegg i bygningene, med unntak av nyere vinylbelegg i Post 01.13, og belegg med asbest i Post 01.03. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	2,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13	CD2.2254599A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Gulvoverflate Stoff: PVC <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.4.3 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Teppet og nyere vinylbelegg <i>Stoff, spesifisert:</i> Fталater <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> Lavforurensset <i>EAL-kode:</i> 17 02 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1723 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter teppet og nyere vinylbelegg i bygningene. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14	CD2.2252613A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Stoff: CCA (kobber-krom-arsen) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.5.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> CCA-impregnert trevirke <i>Stoff, spesifisert:</i> Tungmetaller <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 02 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7098 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter CCA-impregnert trevirke brukt som kledning på den eldste bygningen. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer også CCA-impregnert trevirke i uteområdet. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	35,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.16	CD2.2257132A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler Stoff: Bromerte flammehemmere <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.6.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Cellegummi rørisolasjon <i>Stoff, spesifisert:</i> Bromerte flammehemmere <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7155 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter cellegummi rørisolasjon. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,02		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.17	CD2.2259743A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Isolasjon Stoff: Klorfluorkarboner (KFK) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.6.3 <i>Tilgjengelighet:</i> Under golv på grunn <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> EPS-isolasjon <i>Stoff, spesifisert:</i> KFK/HKFK/bromerte flammehemmere <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7157 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter EPS-isolasjon. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.18	CD2.2269743A FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Isolasjon Stoff: Klorfluorkarboner (KFK) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.6.4 <i>Tilgjengelighet:</i> Kan være skjult i konstruksjonen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PUR-skum <i>Stoff, spesifisert:</i> KFK/HKFK <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 06 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7157 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter PUR-skum. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.19	CD2.2253166A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Vindu Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.7.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PCB-holdige isolerglassvindu <i>Stoff, spesifisert:</i> PCB <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 09 02 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7211 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter PCB-holdige isolerglassvindu. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,25		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.20	CD2.2253144A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Vindu Stoff: Klorparafiner <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.7.3 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Klorparafinholdige isolerglassvindu <i>Stoff, spesifisert:</i> Klorparafiner <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 09 03 <i>Avfallstoffnummer:</i> 7158 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter klorparafinholdige isolerglassvindu. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	12,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.21	CD2.2253199A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Vindu Stoff: PVC <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.7.4 <i>Tilgjengelighet:</i> Arbeid i høyden <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> PVC-takvindu <i>Stoff, spesifisert:</i> PVC <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> Lavforurensset <i>EAL-kode:</i> 17 02 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1723 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter PVC-takvindu. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.22	CD2.2253199A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Vindu Stoff: - <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.7.5 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Nye isolerglassvindu og enkeltglassvindu <i>Stoff, spesifisert:</i> - <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> 17 02 02 <i>Avfallstoffnummer:</i> 1331 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter nye isolerglassvindu og enkeltglassvindu. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	2,10		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby

Side 01-21

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.23	CD2.2269961A FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Oljetank(er) Stoff: Oljeforbindelser <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.9 <i>Tilgjengelighet:</i> Nedgravd <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Oljetank(er) <i>Stoff, spesifisert:</i> Fyringsolje <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 03 01 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7023 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter forskriftsmessig tømning og rengjøring av oljetank(er) og rør, før levering til godkjent mottak. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Prosjekt: Saneringsbeskrivelse Mosby					Side 01-22
Kapittel: 01 Sanering					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.24	CD2.2255165A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Taktekking Stoff: Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.10 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Taktekking <i>Stoff, spesifisert:</i> PAH/oljeforbindelser <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> Lavforurensset <i>EAL-kode:</i> 17 09 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1619 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter all taktekking. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	7,00		
01.25	CD2.2269961A FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Gjenstående kjemikalieprodukter Stoff: Oljeforbindelser <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.11 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gjenstående kjemikalieprodukter <i>Stoff, spesifisert:</i> Kjemikalier/oljeforbindelser <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 09 03 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7051 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter gjenstående kjemikalieprodukter. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.26	CD2.2259999A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Benkeplater med marmorert mønster Stoff: Pentaklorfenol <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.12 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Benkeplater <i>Stoff, spesifisert:</i> Pentaklorfenol <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 03 02 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7023 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter marmorerte benkeplater. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,05		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.27	CD2.2259924A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Termometer Stoff: Kvikksølv <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.13 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Termometer/nivåmålere <i>Stoff, spesifisert:</i> Kvikksølv <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 09 01 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7081 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter termometer/nivåmålere med kvikksølv. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	kg	5,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.28	CD2.2259965A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Asfalt Stoff: Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 5.14 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Asfalt <i>Stoff, spesifisert:</i> PAH <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> Lavforurensset <i>EAL-kode:</i> 17 09 04 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1619 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter asfalt som fjernes i prosjektet. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	80,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.29	CD2.2254222A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Gulv på grunn Stoff: Krom total <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 7.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lavforurenset betong <i>Stoff, spesifisert:</i> PCB og/eller tungmetaller <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Nei <i>Konsentrasjon:</i> Lavforurenset <i>EAL-kode:</i> 17 01 01 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1614 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter betongdekker i hovedbygget, murpuss og betongvegger i hovedbygget, tilsota betong/murpuss/teglstein i forbindelse med pipeløp i hovedbygget, all betong i nybygget, alle fliser med påstøp i begge bygningene. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. Asbestholdig lim/påstøp må saneres før fjerning av øvrig betong/påstøp, se Post 5.1.4 og 5.1.5. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	2000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Sanering:					

Kapittel: 01 Sanering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.30	CD2.2254526A FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT Vekt Bygningsdel: Gulvoverflate Stoff: Sink <i>Lokalisering:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02, se avsnitt 7.2 <i>Tilgjengelighet:</i> God <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Overflatebehandling i tidligere dusjrom <i>Stoff, spesifisert:</i> Sink <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja <i>Konsentrasjon:</i> Farlig avfall <i>EAL-kode:</i> *17 01 06 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7096 <i>Utførelsesmetode:</i> Ihht. Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter overflatebehandling i tidligere dusjrom. Fjernes inn til rene masser, antatt 1 cm. Saneres ihht. føringer i Miljøkartleggingsrapport 10206344-RIM-RAP-02. Posten inkluderer mellomlagring, transport og leveringsavgift helt frem til sluttmottak. I tillegg gjelder postbestemmelsene. x) Mengderegler Oppgitt mengde er estimert og justeres etter faktisk mengde.	tonn	0,20		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Sanering:					

INNHALDSFORTEGNELSE

01 Sanering	01-1
--------------------------	-------------