

Vardafjell - E203 - Maler- og gulvleggerarbeider – Melding01

Følgende endringer skal foretas i postene:

2.A.21.9	TB2.223417A MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG INNVENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 - 1 gang flekk og skjøtsparkling - 2 ganger helsparkling - Grenging - 2 strøk maling Lokalisering: Romnr. 282. Rengjøringsentral og 263 Rengjøring Underlag: Stedstøpte betongdekke Materialer: Våtromsmaling. Lady Aqua el. tilsv. Farge: Skal fritt kunne velges av ARK Glanstall: Silkematt 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Lavtemitterende produkter tilsvarende Jotuns produktserier. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Eventuelt behov for grunning skal være inkludert i posten.	m ²	51,7		
----------	--	----------------	------	--	--

Grenging utgår. Korrekt postkode er TB2.223419A: 1 gang flekk og skjøtsparkling – 2 ganger helsparkling – 2 strøk maling.

2.A.21.15	TB2.223127A MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT BETONG INNVENDIG Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K2 - 1 gang flekk og skjøtsparkling - 2 ganger helsparkling - Grenging - 2 strøk maling Lokalisering: Romnr. 282. Rengjøringsentral Underlag: Stedstøpte betongdekke Materialer: Våtromsmaling. Lady Aqua el. tilsv. Farge: Hvit Glanstall: Silkematt 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Lavtemitterende produkter tilsvarende Jotuns produktserier. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Eventuelt behov for grunning skal være inkludert i posten.	m ²	24,5		
-----------	--	----------------	------	--	--

Grenging utgår. Korrekt postkode er TB2.223129A: 1 gang flekk og skjøtsparkling – 2 ganger helsparkling – 2 strøk maling.

2.A.21.17	TB4.323122 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Overmalingsprodukt Grunning 2 strøk maling Lokalisering: Faste gipsfelt i korridorer Underlag: Gipsplater Materialer: Valgfritt Farge: NCS farger oppgis av arkitekt på rombehandlings skjema Glanstall: 5 Emisjonskrav til toppstrøket: Lavtemitterende produkter tilsvarende Jotuns produktserier. Andre krav: Nei	m ²	49,7		
-----------	--	----------------	------	--	--

Overmalingsprodukt utgår. Korrekt postkode er TB4.323123: Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekk og skjøtsparkling – grunning – Mellomflekking - 2 strøk maling.