

	Bygning		Gressplen
	Skissert fremtidig utbygging omsorgsboliger		Sesongblomster
	Asfalt		Buskfelt
	Plasstøpt gummidekke med støtdemping, farge blå		Eksist. løvtre/bartre
	Plasstøpt gummidekke med støtdemping, farge blågrønn		Nytt løvtre
	Plasstøpt gummidekke med støtdemping, farge rød		Nytt blomstrende tre
	Gummibark (under brua)		Ny høyde
	Betongstein, 10x20 cm koksgrå		Innmålt eksist. høyde
	Betongstein, 10x20 cm lys grå		Terrengekote ny
	Granitheller		Terrengekote eksist
	Trimtrapp plassbygd		Sluk, overvann Kumiløkk
	Amfi av betong		Benk med ryggstø og armlener
	Gjerde, type 1		Bord
	Gjerde, type 2		Benk på betongkant
	Granitt kantstein 12/25 med fas		Avfallsbeholder
	Løper av granitt storgatestein		Prosjektgrense
	Løper av to rader smågatestein		
	Platekantstein		

KODE	LATINSK NAVN	NORSK NAVN	KVALITET	PL. AVST.	ANT:
ØVTRER (NS402)					
BP	Betula Pendula "Darcecarlica"	Omesebjørk	heystammet, so 12-14, kp	Se plan	3
CJ	Cercidiphyllum japonicum	Hjertete	heystammet, so 12-14, kp	Se plan	3
PM	Prunus maackii 'Amber Beauty'	Koreashegg	heystammet, so 12-14, kp	Se plan	10
	Prunus padus 'Colorata'	Blodhegg	heystammet, so 12-14, kp	Se plan	6
QR	Quercus rubra	Radeik	heystammet, so 14-16, kp	Se plan	3
SD	Sorbus dodong 'Ullongdoo'	Rogn	heystammet, so 12-14, kp	Se plan	8
BUSKER (NS 404)					
SI	Stephanandra incisa 'Crispa'	Flikkranstopp	3/4 gr, co	0,5m	90
"LP"	Potentilla 'Lovely Pink'	Mure	3/4 gr, co	0,5m	110
IP	Hydrangea anomala ssp. Petolaris	Klatrehortensia	3/4 gr, co	1m	50
GB	Spirea betulifolia 'Tor'	Bjærkebladspirea	4/7 gr, co	0,7m	40

F01	2018-02-06	For anskaffelse	SiAAu	SiJJe	ToASj
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Steinkjer kommune	1:200
-------------------	-------

Rismelparken byggetrinn 2

Landskapsplan

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5172694	L-10-00-03	F01