

FORKLARINGER

1. I dette prosjektet benyttes merkesystemet TFM

Alle kabler, vern, brytere, rekkeklemmer osv har dermed en komponentkode. Komponenttypen står i symbollisten i hakeparantes [??]

Eksempel:
Kurs nummer 100 er sikret med et kombivern og har en avgang. Kursen merkes da med -XF100, mens kabelaen merkes -KW100.

PS.
Komplett merking består i tillegg av lokalisasjonskoden og systemnummeret.

2. -
3. -

ANVISNINGER

1. -
2. -
3. -

HENVISNINGER

1. Merkesystemet er definert i Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)

2. -
3. -

SYMBOLLISTE

- Automat [XF]
- Effektbryter [XQ]
- Kombivern [XF]
- Jordfeilbryter [QE]
- Lastskillebryter [XQ]
- Sikringsskillebryter [XQ]
- Sikringsbryter [XQ]
- Sikringslastskillebryter [XQ]
- Skillebryter [XQ]
- Rekkeklemme [XX]
- Lavspenningskabel 50 til 1000 V [KW]
- Lavspenningskabel < 50 V [KX]

F01	28.01.2019	For anskaffelse	AnSol	SvKri		Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent				
Oppdragsgiver		Rismelparken byggetrinn 2		Spenning	230 V	Hovedstrøm	?? A		
STEINKJER KOMMUNE				Frekvens	50 Hz	Ik.max/Ik.min	?? kA		
				Ford.sys.	IT	Kapsling	IP ??		
Norconsult		Enlinjeskjema For Fordeling 435.003		Tegningsnr.		Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
				E-435-61-01-003		5172694	1	2	F01

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad
	01	3x100A	Stiger Fra fordeling 435.001		3x50 Al
			Stiger Til fordeling 435.003		3x50 Al
	01		Teknisk Overspenningsværn		
	200	3x16 A/C 30 mA	Lys Lys i mast	9	PFSP 4x25 Al 4x1,5 Dali
	201	3x16 A/C 30 mA	Lys Veibelysning	9	PFSP 4x25 Al
	202	3x16 A/C 30 mA	Lys Lysarmaturer i klatrestativ	9	PFSP 4x6 Cu
	203	2x16 A/C 30 mA	Lys LED-stripe i rekkverk bro nedre side	13	PFSP 4x4 Cu +4x1,5 Dali
	204	2x16 A/C 30 mA	Lys LED-stripe i rekkverk bro øvre side	13	PFSP 4x4 Cu +4x1,5 Dali
	205	2x16 A/C 30 mA	Lys LED-stripe i buer og perforeringer bro	13	PFSP 4x4 Cu
	206	2x16 A/C 30 mA	Lys Opplys i timtrapp bro	13	PFSP 4x4 Cu
	207	2x16 A/C 30 mA	Reserve		
	208	2x16 A/C 30 mA	Reserve		
			Teknisk Dali dimmer lys i master		
			Teknisk Dali dimmer lys i rekverk		
			Teknisk Dali dimmer lys i buer		
	500	2x16 A/C 30mA	Stikk 216A I fordeling		
	501	2x16 A/C 30mA	Reserve		
	502	2x16 A/C 30mA	Reserve		
	700	2x10 A/C 30mA	Teknisk Styrestrøm til dimmere etc.		
	700.1		Teknisk Styrekabel 12x1,5 Cu mellom fordelinger		PFSP 12x1,5 Cu
	701	2x16 A/C 30mA	Teknisk Stikk og varmeelement i fordeling		3G2,5
Norconsult 		Enlinjeskjema For Fordeling 435.003		Tegningsnr. E-435-61-01-003	
				Oppdragsnr. 5172694	Bl.nr. 2
				Tot.bl.nr. 2	Rev. 2