

Snøsmelting areal**Dato: Wed Apr 10 2024**

Beregningen er foretatt med NexCalc copyright Nexans Norway AS

**Prosjektdata:**

Oppdragsgiver: NFK
Sikringsstørrelse: 16
Prosjektnavn: Kudalsveien Holdeplass
Montasjedybde: 5 cm
Merkeutløserstrøm jordfeilbryter: 30 mA

Anmerkning:

Det skal lages ekspansjonsfuge ca midt i plate. VK må ikke krysse denne. Trekkerør må ligge frem til hver side av fuge.

Plassering av termostat/koblingsboks:

I koblingsskap

Prosjekteringsdata:

AREAL: 60.2 m²
HINDRINGER: 0 m²
Forlegning: Betong
Effektbehov: 300 W/m²
Standard spenning: 230 V

**Beregnete data:**

Areal netto: 60.2 m²
Areal disponibelt: 60.2 m²
Effekt/m² netto: 307.1 W/m²
Totaleffekt: 18496.5 W
Effekt per kabel: 3082.8 W
Effekt per m kabel: 23.4 W/m
Kabellengde total: 792 m
Kabelavstand (CC): 7.6 cm

Bestillingsdata (manuell bestilling):

Antall	Lengde	Kabelbetegnelse	EINummer	Nexans nr
6 stk.	132 m	TKXP 0.13 ohm	10 361 15	10022321

Sted, dato**Underskrift**